

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowiczki Pieńki, Bielino-Wirginia ul. Igłasta, gmina Słupno</b>					
1		<b>Roboty montażowe</b>			
1	KNNR 2-01 d.1 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 219	m m	219,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,000</b>
2	KNNR 5 d.1 0722-03	Przewierthy ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami 14,5	m m	14,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,500</b>
3	219 d.1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 186	m m	186,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,000</b>
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 89	m m	89,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,000</b>
5	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 161	m m	161,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,000</b>
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
7	KNNR 2-01 d.1 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III, 219	m m	219,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,000</b>
8	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a +2P ( pa montaż skrzynki sterowniczo zasilającej ) 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	5 d.1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 250	m m	250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
10	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii elektroenergetycznych - pojedynczy o długości do 9,5 m pa montaż i stawianie słupa oświetleniowego o długości 8m. 6	słup słup	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
11	KNNR 5 d.1 0726-10 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 13	szt. szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
2		<b>Prace pomiarowe</b>			
12	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej nN- kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
13	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 6	szt. szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3		<b>INNE</b>			
14	KNNR 1 d.3 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym. 250/1000	km km	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
15	KNNR 2-25 d.3 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa 250	m m	250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
16	KNNR 2-25 d.3 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie 250	m m	250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>