

Łukasz Skutnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Słupnie
ADRES INWESTYCJI : Słupno, ul. Miszewska 8a
INWESTOR : Gmina Słupno
ADRES INWESTORA : ul. Miszewska 8a; 09-472 Słupno
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Skutnik (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2022

Data zatwierdzenia

**GLÓWNY SPECJALISTA
DS. NADZORU DROGOWEGO**

Łukasz Skutnik

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 6 d.1 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 6 d.1 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		41+190	m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
3	KNR 2-01 d.1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km	m ³		
		25+5	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Podbudowy, nawierzchnia, krawężniki			
4	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		92+190	m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
5	KNNR 6 d.2 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		92+190	m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
6	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		523+190	m ²	713.000	
				RAZEM	713.000