
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI: SŁUPNO UL. KOŚCIELNA 13

DATA OPRACOWANIA: 03.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
3	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		300,3	m3	300,300	
				RAZEM	300,300
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.plaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
9	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej	m3		
		300,3	m3	300,300	
				RAZEM	300,300