

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : SŁUPNO UL. KOŚCIELNA 16
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2021

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
mgr inż. Marcin Zawadka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. MAZ/0484/PBKb/18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej - płyta boiska wielofunkcyjnego (owal 96x32m) 1975	m ³		
			m ³	1 975,00	
				RAZEM	1 975,00
2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębok. 20 cm 120	m ²		
			m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębok. 20 cm - wymiana piasku w piaskownicy, skoczni w dal 28	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
4	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. 28	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
5	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi i mączki ceglanej 14,4	m ³		
			m ³	14,40	
				RAZEM	14,40
6	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 1975	m ²		
			m ²	1 975,00	
				RAZEM	1 975,00
7	kalkulacja własna	Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej w trzech kolorach z zasypką piaskową. 1975	m ³		
			m ³	1 975,00	
				RAZEM	1 975,00
8	KNR 2-23 0112-05	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej o gr.warstwy 3 cm 120	m ²		
			m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
9	KNR 2-23 0112-06	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączki ceglanej i 20% gliny zmielonej za każdy 1cm różnicy Krotność = 2 120	m ²		
			m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
10	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 8,4	m ³		
			m ³	8,40	
				RAZEM	8,40
11	kalkulacja własna	Otworzenie istniejących linii do gry w piłkę nożną na boisku po wykonaniu nowej nawierzchni 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalkulacja własna	Otworzenie istniejących linii do gry w piłkę ręczną na boisku po wykonaniu nowej nawierzchni 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13	kalkulacja własna	Otworzenie istniejących linii do gry w koszykówkę na boisku po wykonaniu nowej nawierzchni 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00