

Słupno, 06.07.2022r.

**SZP.271.1.5.2022**

## WYKONAWCY

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno POLSKI ŁAD" – Numer ogłoszenia - 2022/BZP 00220522/01**

Zamawiający – Gmina Słupno, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytanie, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SWZ.

### Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy specyfikacją warunków zamówienia a opisem przedmiotu zamówienia dotyczącymi części 3 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej prosimy o doprecyzowanie, czy kanalizacja sanitarna jest przedmiotem zamówienia. Jednocześnie z uwagi na obszerny zakres prac do wyceny oraz wprowadzone uzupełnienie do części 7 nakładające na oferenta konieczność pogłębionej analizy kosztów wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.07.2022r.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia dla części 3 są następujące zakresy prac:

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią na działkach o nr ewid. 277/1, 321/9, 321/3 w miejscowości Borowiczki Pieńki i
- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki i
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Poddębiec w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno i
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzyno.

**Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 12.07.2022r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SWZ.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

#### Zmiana I – W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 tiret 2.

Przed zmianą:

- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano – montażowych dla budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno.

Projekt swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych  $\varnothing$  110 mm PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 o długości ok. 72,30 m, budowę węzła hydrantowego z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego – szt. 1.

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**UWAGA:**

**Do budowy sieci należy zastosować rury PE ze ścianką gładką wewnątrz i na zewnątrz, łączone na kielichy z zamontowaną w nich uszczelką, za pomocą zgrzewania lub spawania ekstruzyjnego, zgodnie z normą PN-EN 13476-2 typ A2, rury powinny posiadać Krajową Opinię Techniczną wydaną przez ITB i IBDM – sieć wodociągowa.**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

- zapoznać się i zastosować zapisy protokołu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnienia dodatkowe,
- poinformować o zamiarze rozpoczęcia prac Inwestora oraz Inspektora Nadzoru,
- zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren,
- zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót

w pobliżu tego uzbrojenia,

- wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.

**W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również:**

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych zamówieniem,
- wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, w tym płukanie, próby szczelności rurociągów
- dokonania rozruchu technologicznego wbudowanych urządzeń,
- wykonanie projektów organizacji ruchu zastępczego, oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń właściwego zarządcy drogi na swój koszt,
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
- obsługa geotechniczna i geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),
- wykonanie odwodnienia wykopów w razie konieczności,
- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania na własny koszt odpadów powstały podczas realizacji zadania. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.
- całość przedmiotu umowy realizowana będzie z materiałów wykonawcy,
- zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie wykonawcy,
- koszty serwisowe za serwisowanie wbudowanych urządzeń ponoszone w okresie gwarancji przez wykonawcę.

Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.



**Po zmianie:**

**- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano – montażowych dla budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno.

Projekt swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych  $\varnothing$  110 mm PEHD 100; Dz110x6,6 PN10 SDR17 o długości ok. 72,30 m, budowę węzła hydrantowego z hydrantem nadziemnym Dn80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem z żeliwa szarego – szt. 1, budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur  $\varnothing$  200 PP o SN 8 o długości ok. 74,40 m; budowę studni typowej kanalizacyjnej  $\varnothing$  1000 mm z pierścieniem odciążającym – szt. 1, budowę studni typowej kanalizacyjnej  $\varnothing$  1200 mm z pierścieniem odciążającym – szt. 3.

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**UWAGA:**

1. Należy zastosować włazy kanałowe z żeliwa szarego D400 o średnicy 680 mm. Pokrywę włazu montować z wypełnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie pokrywy lub ramie, zamontowaną na stałe (nieklejona). W przypadku nawierzchni asfaltowych włazy winny być bezkołnierzowe (wysokość ramy 160 mm) do regulacji bezstopniowej oraz kołnierzowe (wysokość ramy 140 mm) w pozostałych przypadkach. W terenie nieutwardzonym właz wynieść ponad teren od 5 cm do 8 cm. W przypadku nawierzchni asfaltowych regulację włazów należy wykonać mechanicznie.

2. Studnie betonowe z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub o podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny być zaprojektowane z betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego n<sub>w</sub> poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. Krąg denny studni powinien posiadać gotową prefabrykowaną kinetę wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiału, takiego jak projektowany kolektor. Kinetę z betonu tej samej klasy co beton studni.

3. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury:

a) PE ze ścianką gładką wewnątrz i na zewnątrz, łączone na kielichy z zamontowaną w nich uszczelką, za pomocą zgrzewania lub spawania ekstruzyjnego, zgodnie z normą PN-EN 13476-2 typ A2, rury powinny posiadać Krajową Opinię Techniczną wydaną przez ITB i IBDM – sieć wodociągowa.

b) PP łączone na kielichy z zamontowaną w nich uszczelką, zgodnie z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 – sieć kanalizacji sanitarnej.

Rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 8.

Dla rur z tworzyw termoplastycznych podstawą do wyznaczenia SN są obowiązujące normy zgodnie z normą PN-EN ISO 9969.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:

- zapoznać się i zastosować zapisy protokołu Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnienia dodatkowe,
- poinformować o zamiarze rozpoczęcia prac Inwestora oraz Inspektora Nadzoru,
- zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren,



- zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu tego uzbrojenia,

- wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.

**W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również:**

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych zamówieniem,

- wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, w tym płukanie, próby szczelności rurociągów i kamerowanie sieci,

- dokonania rozruchu technologicznego wbudowanych urządzeń,

- wykonanie projektów organizacji ruchu zastępczego, oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń właściwego zarządcy drogi na swój koszt,

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

- obsługa geotechniczna i geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),

- wykonanie odwodnienia wykopów w razie konieczności,

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania na własny koszt odpadów powstały podczas realizacji zadania. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

- całość przedmiotu umowy realizowana będzie z materiałów wykonawcy,

- zapewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie wykonawcy,

- koszty serwisowe za serwisowanie wbudowanych urządzeń ponoszone w okresie gwarancji przez wykonawcę.

Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

**Zmiana II - W zakresie projektowanych postanowień umowy dla części 1, 2, 3 i 5 - § 1 ust. 1 CZĘŚĆ 3:**

Przed zmianą:

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią na działkach o nr ewid. 277/1, 321/9, 321/3 w miejscowości Borowiczki Pieńki i

- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki i

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Poddębiec w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno i

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryczyno.

**Po zmianie:**

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią na działkach o nr ewid. 277/1, 321/9, 321/3 w miejscowości Borowiczki Pieńki i



- Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 286/2, 286/8, 286/5 oraz sieć kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 277/1, 286/2, 286/8, 286/5 w miejscowości Borowiczki Pieńki i
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Poddębiec w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno i
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzyno.

### **Zmiana III - W zakresie projektowanych postanowień umowy dla części 7 - § 4 ust. 1 – przed pkt. 1) dodaje się pkt 1.1)**

Przed zmianą:

#### **§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, zorganizowanie placu budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami.

**Po zmianie:**

#### **§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1) Wykonanie aktualizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, zorganizowanie placu budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami.

### **Zmiana IV - W zakresie terminu związania ofertą.**

Przed zmianą:

Termin związania ofertą: do 2022.08.06

**Po zmianie:**

**Termin związania ofertą: do 2022.08.10**

### **Zmiana V - W zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

Przed zmianą:

Termin składania ofert: 2022.07.08 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022.07.08 09:15

**Po zmianie:**

Termin składania ofert: 2022.07.12 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022.07.12 09:15

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w załączeniu.

Otrzymują:

**1. Adresat + załącznik**

2. SZP a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

WOJT  
  
Marcin Zawadka