
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA SYSTEMU AUTOMATYKI I STEROWANIA NA
STACJI UZDATNIANIA WODY W MIJAKOWIE GMINA SŁUPNO
ADRES INWESTYCJI: MIJAKOWO, jednostka ewidencyjna - Słupno, obręb 00121 Mijakowo,
działka nr 59/2
NAZWA INWESTORA: GMINA SŁUPNO
ADRES INWESTORA: ul. MISZEWSKA 8A, 09-472 SŁUPNO

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2023 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.03.2023 r

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 13-25 0503-07 analogia	Montaż panelu HMI 12 cali na drzwiach szafy sterowniczej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AL-01 0302-01 analogia	Montaż sterowników PLC	szt.		
		59,0	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000
3	KNR AL-01 0107-04 analogia	Montaż przekaźników pomocniczych	szt.		
		30,0	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR AL-01 0103-01 analogia	Montaż falownika do pompy PG	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	E-0508 0800 -04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR-W 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach Przewód montażowy, elektroenergetyczny LgY 1x0,75	m		
		100,0	m	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR-W 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach Przewód montażowy, elektroenergetyczny LgY 1x1,5	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR-W 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach Przewód montażowy, elektroenergetyczny LgY 1x2,5	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		300,0	m	300,000	
				RAZEM	300,000
11	KNR AL-01 0702-04 analogia	Zainstalowanie oprogramowania	szt.		
		50,0	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000