



KARTA ZŁOŻA FILTRACYJNEGO

I° filtracji – 2 filtry



- Żwir 0.8 – 1.4 mm
- Żwir 2.0 – 4.0 mm
- Żwir 4.0 – 6.0 mm
- Żwir 6.0 – 10.0 mm

II° filtracji – 3 filtry



- Żwir 0.8 – 1.4 mm
- Braunsztyn 1.0 – 3.0 mm (G -1)
- Żwir 2.0 – 4.0 mm
- Żwir 4.0 – 6.0 mm
- Żwir 6.0 – 10.0 mm

WEGA s.c.

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy
09 - 410 PŁOCK ul. GEN. ANDERSA 26
tel./fax (024) 263-20-41

OBIEKT: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mijakowo, gmina Słupno
"Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociagowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno"
(dz. nr 59/2 -obręb 0012 Mijakowo, jednostka ewidencyjna Słupno)

INWESTOR: Gmina Słupno
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

BRANŻA: sanitarna

RYSUNEK: Przekrój filtra ze złożem filtracyjnym

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Stefan Pokorski
Upr. nr 62/89/OL
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Grzegorz Pokorski
Upr. nr 06/01/OL
specjalność instalacje i sieci sanitarne

DATA:
luty 2020

SKALA:
1:20

NR RYS: 9