

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Egzemplarz Nr

1234.

NAZWA INWESTYCJI:

**Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr
ewid. 54/3 w Miszewku Stefany**
(do działki o nr ewid. 54/7)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

ADRES INWESTYCJI:

Miszewko Stefany – Gmina Słupno
dz. ewid. według wykazu
obręb 0010 Miszewko Stefany
jedm. ewid. 141912_2 Słupno

INWESTOR:

GMINA SŁUPNO
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno

NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13
09-472 Słupno

PROJEKTANT:

mgr inż. Przemysław Zalewski
upr. nr MAZ/0247/POOS/11
specjalność: instalacyjna

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Przemysław Konarzewski
upr. nr MAZ/0585PBS/17
specjalność: instalacyjna

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Biernat

Słupno, Maj 2019

Spis treści

I.	Opis techniczny	4
1.	Dane ogólne	4
1.1.	Podstawa opracowania	4
1.2.	Temat i zakres opracowania.....	5
1.3.	Istniejący stan zagospodarowania działki	5
1.4.	Opinia geotechniczna	5
1.5.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska	5
1.6.	Informacja o obszarze oddziaływania Inwestycji.....	6
2.	Sieć wodociągowa.....	6
2.1.	Zamierzenia projektowe	6
2.2.	Uzbrojenie.....	7
2.3.	Zabezpieczenie p. pożarowe.....	7
2.4.	Bloki oporowe i podporowe	8
2.5.	Oznakowanie	8
2.6.	Roboty ziemne i montażowe	8
2.7.	Odwodnienia wykopów.....	10
2.8.	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi przewodami.....	10
2.9.	Zabezpieczenie ruchu	11
2.10.	Próby szczelności.....	11
2.11.	Dezynfekcja i płukanie wodociągu.....	11
2.12.	Wytyczne wykonania robót.....	12
2.13.	Wymagania techniczne przy realizacji wodociągu	13
3.	Warunki montażu i uwagi końcowe.....	15
II.	Dokumenty formalno - prawne.....	17
1.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	17
2.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	18
3.	Zaświadczenie przynależności projektanta i sprawdzającego do MOIIB w Warszawie ..	21
4.	Odpis uprawnień projektanta i sprawdzającego.....	23
5.	Warunki techniczne projektowanej sieci wodociągowej w drodze gminnej – dz. o nr. ewid. 54/3 położonej w Miszewku-Stefany.....	27
6.	Protokół z Narady Koordynacyjnej ZUD.....	29
7.	Decyzja lokalizacyjna	34
8.	Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodnienie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej gminy Słupno.....	37
9.	Opinia sanitarna pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy sieci wodociągowej.....	38
10.	Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. ...	39
III.	Część graficzna	53
1.	Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym - rys. PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu	53

Nr rysunku	Nazwa	Skala
PZT-1	Plan zagospodarowanie terenu	1:500
PZT-2	Profil podłużny sieci wodociągowej	1:100/1:200
PZT-3	Schemat węzła W1,W2	BS
PZT-4	Profil pionowy wykopu i zasypki	1:10

I. Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej w drodze gminnej w
Miszewku Stefany.

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r.,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
- Mapa do celów projektowych skala 1:500,
- Warunki przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej w drodze gminnej – dz. O nr ewid. 54/3 położonej w Miszewku Stefany,
- Obowiązujące normy,
- Protokół z narady koordynacyjnej,
- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej w drodze gminnej w Miszewku Stefany dz. Nr ew.25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. Ew. 141912_2 Słupno – Gmina Wiejska.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej

1.3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotowe działki w miejscowości Miszewko Stefany położone są na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza modernizację, przebudowę, rozbudowę i realizację nowych odcinków infrastruktury technicznej w miarę zaistniałych potrzeb pod warunkiem, że podstawowe urządzenia liniowe nadziemne i podziemne projektowane dla obsługi terenów istniejącego i projektowanego zainwestowania będą lokalizowane w pasach ulicznych wytyczonych liniami rozgraniczającymi lub na innych terenach w sposób nieograniczający warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Inwestycja ta nie narusza zapisów obowiązującego planu miejscowego.

1.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 oraz na podstawie art.34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz.1409 z późn. zmianami) stwierdza się, że badane podłoże gruntowe zakwalifikowano, jako proste warunki gruntowe a projektowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Budowa odcinków sieci wodociągowej nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Roboty budowlane należy organizować tak, aby nie powodować nadmiernego zanieczyszczenia środowiska w zakresie emisji hałasu, pyłów i gazów do atmosfery, odpadów itp. Podczas przestojów sprzęt mechaniczny powinien

mieć wyłączony silnik spalinowy. Powstałe podczas realizacji zadania odpady będą sukcesywnie usuwane.

1.6. Informacja o obszarze oddziaływania Inwestycji

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz.1409 z późn. zmianami) i §13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego, a także uwzględniając przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego uciążliwość w zakresie: realizacji użytkowania, obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Obszar prowadzonej inwestycji nie leży w strefie ochrony Konserwatora Zabytków.

2. Sieć wodociągowa

2.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu $\Phi 160$ w dz. o nr ewid. 25/6. Sieć wodociągową projektuję się z rur $\varnothing 90$ mm PE 100 SDR11 PN16. Średnice projektowanego odgałęzienia wodociągu wyznaczono zgodnie z § 9 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Poziome zmiany kierunku trasy przewodu wykonane będą z zastosowaniem kolan i łuków systemowych z PE100.

Projektowaną sieć wodociągową oraz przyłącza do hydrantów zaprojektowano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzeniu ścieków;
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r.;
- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych;
- PN-87/B -01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia;
- Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3.

2.2 Uzbrojenie

Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano armaturę kołnierзовą PN16 badaną wg PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2.

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty ppoż. podziemne DN 80, z obudową i skrzynką uliczną o średnicy $\varnothing$ 190 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem montowane wraz z zasuwą odcinającą.

Hydranty zaprojektowano w odległościach do 150m oraz na końcówkach przewodów.

Hydranty wraz z zasuwą odcinającą zaprojektowano na odgałęzieniach. Włączenie hydrantów do przewodów wodociągowych zaprojektowano poprzez trójniki kołnierзовe z żeliwa sferoidalnego DN80/80mm. Zasuwy zaprojektowano 1,0 m od kolumny hydrantowej.

Na przewodach wodociągowych zaprojektowano zasuwy bezdławicowe, kołnierзовe, z elastycznym uszczelnieniem klina na ciśnienie PN16 (1,6MPa). Zasuwy zaprojektowano z uwzględnieniem pełnego układu zasuw w węzłach.

Połączenie wodociągów z żeliwnym uzbrojeniem wykonane będą za pośrednictwem kształtek kołnierзовych zgodnie ze schematami montażowymi węzłów [cz. graficzna opracowania].

2.3 Zabezpieczenie p. pożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie zaopatrzenia w wodę dla celów ppoż. i drogi pożarowe Dz. U. nr. 124 poz. 1030, projektuje się sieć wodociągową o średnicy Φ 90mm PE100 PN16 o łącznej długości 95,76 mb i 1 hydrant podziemny o średnicy 80 mm ppoż.

Projektowana sieć wodociągowa pokryje potrzeby ilościowe wody przeciwpożarowej na obszarze objętym niniejszym opracowaniem ($Q > 10 \text{ l/s}$, $H > 0,2 \text{ MPa}$).

W węźle W2 zaprojektowano hydrant podziemny o średnicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem.

Hydranty ppoż. umieszczone na sieci wodociągowej rozmieszczone będą w odległościach nie większych niż 150 m.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji załamania pod kątem większym niż 45° , przy trójkach itp. w wykopie przewodu wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, szczególnie dla bezpieczeństwa przesunięcia wykonanego wodociągu, zastosowane będą bloki oporowe [wykonane na miejscu budowy z betonu łanego] dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu.

Bloki oporowe wykonane będą wg BN-81/912-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i wymagania”.

Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur i kształtek z PE oraz armatury żeliwnej z powodu różnicy parcia na podłożu w dnie wykopu należy pod trójniki i zasuwki wykonać bloki podporowe.

2.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociągowego przed zasypaniem będzie oznakowana taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości 400 mm z wtopioną wkładką metalową, na głębokości 40 cm od wierzchu przewodu.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgałęzienia i uzbrojenia podziemne oznaczone będą tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na słupkach betonowych lub ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociągu wykonane będzie przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.

2.6. Roboty ziemne i montażowe

Trasa projektowanego wodociągu i przyłączy przedstawiona została na projekcie zagospodarowania terenu.

Materiał, długości, uzbrojenie projektowanych przewodów wodociągowych pokazano na schemacie i profilach podłużnych.

Rzędne posadowienia uzbrojenia określone w cz. graficznej mają charakter orientacyjny. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.

Określone na profilach spadki należy zweryfikować w trakcie realizacji uwzględniając kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona będzie wg planu sytuacyjno-wysokościowego. Na trasie ustalone i oznakowane będą skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz wcześniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana trasa przewodu wodociągowego powinna być w terenie trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona.

Roboty ziemne w pobliżu kolizji i skrzyżowań prowadzone będą ręcznie.

Wymieniane rury montowane będą w przygotowanym wykopie liniowym wąsko przestrzennym o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopu w świetle jego budowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić $0,8\text{m} + \text{średnica rury}$. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczone będą przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociągowej układane będą na głębokości min. $1,7\text{ m p. p. t.}$.

Na ułożonym przewodzie wodociągowym na 15 cm podsypce z piasku, połączenia rur nie będą zasypane do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodu będzie przysypana piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizującej przewód powinna być ubita po obu stronach rury.

Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury.

Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką o granulacji $0-30\text{ mm}$ - zasyp warstwami gr. 30 cm , następnie zagęszczanie zagęszczarkami.

Po zakończeniu robót należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię na całej szerokości pasa wykopu, do uzyskania zagęszczenia zasypki.

Zasypka w pasie drogowym w całości musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20 cm warstwami, $J_s > 0,97$, a dla górnej warstwy $J_s = 1,0$.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci będą prowadzone zgodnie z normą PN-B-10736.

Montaż przewodów wodociągowych wykonany będzie zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i schematem uzbrojenia węzłów.

Przewody z rur PE układane będą przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu.

Roboty montażowe wykonane będą zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne i montażowe przy budowie wodociągu wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

W przypadku schodzenia poniżej poziomu wód gruntowych zaleca się wykonanie wykopu w osłonie ścianek szczelnych. Pozwoli to zamknąć boczny dopływ wody i zminimalizować odwodnienie.

Skarpy wszystkich wykopów muszą być zabezpieczone przed osuwaniem. Projektuje wykonanie wykopów poprzez systemowe szalunki stalowe rozporowe typu Boks.

2.7. Odwodnienia wykopów

Przy wykonywaniu prac montażowych, w przypadku gdy w wykopie pojawi się woda, należy odprowadzić ją do najbliższego rowu. Tam gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 1,5m p.p.t., odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów.

Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych.

2.8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi przewodami

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście z robotami w pas drogowy.

Istniejące przewody gazowe, kanalizacyjne oraz kable energetyczne i telefoniczne krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez złożenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Należy również zastosować się do szczegółowych wytycznych zarządców poszczególnych mediów, które ujęto w protokole z narady koordynacyjnej ZUD.

2.9. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie ze „szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oświetlenie na okres nocy).

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji nad prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z właścicielem posesji.

2.10. Próby szczelności

Przed włączeniem projektowanych przewodów do istniejących sieci wodociągowych należy przeprowadzić próbę hydrauliczną na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725.

Przewody poddawane próbie nie mogą mieć zamontowanego uzbrojenia.

2.11. Dezynfekcja i płukanie wodociągu

Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny być przepłukane czystą wodą wodociągową. Szybkość płuczącej wody w przewodzie powinna wynosić, co najmniej 1,0 m/s w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Z chwilą, gdy wypływająca woda z przewodu, po jego przepłukaniu będzie tak czysta, jak woda użyta do płukania, płukanie można uznać za zakończone.

Projektowany wodociąg poddany będzie dezynfekcji wg PN-EN 805:2002/Ap1:2006 roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym przepłukać go czystą wodą z prędkością ≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej. Woda po płukaniu odprowadzona będzie do kanalizacji.

Następnie poddana będzie badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badań muszą spełniać wymagania stawiane w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września

2000 r. wraz z późniejszymi zmianami – w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej". Jeżeli nie uzyska się odpowiednich wyników badań czynność dezynfekcji należy powtórzyć.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody, projektowany wodociąg będzie wypłukany w celu usunięcia roztworu dezynfekującego, a następnie po wypłukaniu ponownie należy pobrać wodę w celu zbadania obecności płynu dezynfekującego, czy zawartość tego płynu jest poniżej maksymalnych wartości podanych w przywołanym Rozporządzeniu. Jeżeli wyniki badań wykażą niższą wartość od maksymalnych wartości uznaje się sieć gotową do użytkowania.

2.12. Wytyczne wykonania robot

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą jego inwentaryzację.
- Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.
- Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie, a przewidziane do wyłączenia z użytkowania i kolidujące z projektowanym przewodem wodociągowym zdemontować w miejscu kolizji. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
- Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.
- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika Budowy.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.
- Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

- Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót).

Materiały i armatura użyte do przebudowy wodociągu muszą posiadać:

- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
- znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury, kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami oraz oznaczenie producenta.

2.13. Wymagania techniczne przy realizacji wodociągu

Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń rurociągów.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych – 0,1 m, a dla pozostałych przewodów – 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie przewodu przekraczać:

- a) dla przewodów z tworzyw sztucznych – $\pm 0,05$ m,
- b) dla pozostałych przewodów – $\pm 0,02$ m

i nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Zmiany kierunków przewodu

Zmiany kierunków przewodu wykonuje się stosując łuki i trójniki w przypadkach, gdy kąt odchylenia, w stopniach, przekracza:

- a) dla przewodów z tworzyw sztucznych – wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu (dla długości rury i jej średnicy) podanej w PN lub w aprobatkach technicznych,
- b) dla pozostałych przewodów na połączeniu rur (złączu kielichowym) – 2° kąta odchylenia (tangens kąta skrzyżowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych – w przypadku zastosowania kształtek.

Normy i rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627, z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115/2001, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030).

PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę.

Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

3. Warunki montażu i uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;
- Montaż rurociągów należy również wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur;
- Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne;
- Rurociągi i urządzenia transportujące wodę do celów bytowo – gospodarczych winny posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do użytkowania w tego typu instalacjach;
- Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadać obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne;
- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą jego inwentaryzację;
- Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia;
- Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

- Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;
- W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika Budowy;
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;
- Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);
- Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy (instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należyтым stanie technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót).

II. Dokumenty formalno - prawne

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam jako projektant, że projekt budowlano wykonawczy budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Stefany, dz. nr ew. 25/6. 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. ew. 141912_2 Słupno – Gmina Wiejska.

Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
podpis, pieczęć

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam jako sprawdzający, że projekt budowlano wykonawczy budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Stefany, dz. nr ew. 25/6. 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. ew. 141912_2 Słupno – Gmina Wiejska.

Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
podpis, pieczęć

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Stefany, dz. nr ew.25/6. 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. ew. 141912_2 Słupno – Gmina Wiejska.

2. Inwestor:

Urząd Gminy Słupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno

3. Projektant i sprawdzający:

Projektant:	Podpis i pieczętka:
Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11	
Sprawdzający:	Podpis i pieczętka:
Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17	

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529, z 2018 r. poz. 12) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Słupno, 05.2019 r.

Część opisowa:

1. Zakres robót:

Budowa sieci wodociągowej.

2. Wykaz istniejących uzbrojeń budowlanych:

- a) Sieć wodociągowa;
- b) Sieć energetyczna niskiego napięcia

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego:

- a) brak;

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń:

1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 - **nie występuje**

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni – **nie występują**

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości - **występują** .

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - **nie występuje**

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - **nie występuje**

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych - **występuje**

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - **nie występuje**

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach - **nie występuje**

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - **nie występuje**

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - **nie występuje**

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych - **nie występuje**

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – **nie występuje**

5. Pracownicy i zakres instruktażu

Do robót mogą przystąpić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, znający przepisy BHP oraz przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonania nimi robót. Pracownicy powinni być poinstruowani przed przystąpieniem do robót przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Należy wydzielić i oznakować strefy: robocze, składowania materiałów, ppoż. i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy (w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników – samochodzie) oraz podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica). Wszystkie strefy winny być odpowiednio oznakowane wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzić na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia o charakterze nagłym.

7. Środki ochrony osobistej:

Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony tj.: rękawice i kaski.

3. Zaświadczenie przynależności projektanta i sprawdzającego do MOIB w Warszawie



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q55-F55-LHR *

Pan PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0538/11

adres zamieszkania ul. PIĘKNA 7, 05-600 GRÓJEC

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PYA-9QY-UC2 *

Pan PRZEMYSŁAW KONARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0149/13
adres zamieszkania ul. 3 MAJA 7/6, 07-300 Ostrów Mazowiecka
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



4. Odpis uprawnień projektanta i sprawdzającego

**OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**



sygn. akt. MAZ/7131/388 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Przemysławowi Władysławowi Zalewskiemu
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1984 roku w Warszawie, synowi Tadeusza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0247/POOS/11**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inż. Irena Charska

3/ mgr inż. Krzysztof Bocas



Decyzyjnie:

I. Pan Przemysław Władysław Zalcwski
ul. Piłsudskiego 7
05-600 Grójec
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
I. a/a



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 175 /17 /S

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Przemysław Konarzewski
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0585/PBS/17
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Przemysławowi Konarzewskiemu
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0585/PBS/17
do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

upoważniają do :

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
 - 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka

.....
.....
.....



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

5. Warunki techniczne projektowanej sieci wodociągowej w drodze gminnej – dz. o nr. ewid. 54/3 położonej w Miszewku-Stefany

GMINA SŁUPNO
09-472 Słupno, ul. Modrzewiowa 13
Tel. 660 443 671, NIP: 734-32-43-464

WOŚ.7021.1.22.2019

URZĄD GMINY w SŁUPNIE
W P L Y N Ę L O

2019-02-14
Nr. 000.1646.2019
podam

WIR
14.02.2019
Słupno, dnia 11.02.2019r.

Wydział Inwestycji, Infrastruktury
i Rozwoju w/m

Warunki techniczne projektowanej sieci wodociągowej w drodze gminnej – dz. o nr ewid. 54/3 położonej w Miszewku-Stefany.

- I. Warunki projektowe w zakresie projektowej sieci wodociągowej.
 1. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącego wodociągu Ø 160 w dz. o nr ewid. 25/6.
 2. Na włączeniu zamontować zasuwę.
 3. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE Ø 90 mm w dz. o nr ewid. 54/3.
 4. Na sieci zamontować zasuwy bezdławicowe z elastycznym uszczelnieniem klina.
 5. W odległości 40 cm od górnej powierzchni zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
- II. Ogólne warunki projektowe
 - Projektowanie i budowa powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
 - Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie.
 - Oznaczenia urządzeń i armatury wodociągowej należy dokonać za pomocą tabliczek znamionowych zgodnych z Polską Normą wykonanych z trwałego materiału, umieszczonych w miejscach widocznych trudno dostępnych dla osób postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno być trwałe, nie zmywalne, odporne na korozję, czynniki atmosferyczne i promienie UV. Dopuszcza się montaż tabliczek na słupkach stalowych zabezpieczonych przed korozją oraz z powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim.
 - Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
 - W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.

- Projekt sieci należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawcy.
- Po wykonaniu sieci należy zlecić badanie bakteriologiczne wody.
- Należy wykonać próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.
- Należy wykonać badania wydajności nominalnej hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
- Po wykonaniu sieci należy przed zasypaniem wykonać namiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.


Dorota Karpitzyńska
KADŁUBA
ul. Białej 20, 64-600 KADŁUBA
tel. 71 723 11 11

Otrzymują:


1. Adresat
2. WOS a/a

Sporządziła:

Anna Włochowska
tel. 24/267-95-62
wodociagi@slupno.eu

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-III.6630.189.2019

Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Uzgodniono pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa	Uzgodniono pozytywnie	
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Uzgodniono pozytywnie	
4	Zarząd Dróg Powiatowych	Uzgodniono pozytywnie	
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawiał się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawiał się
7	PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Płocku	Brak uwag	Pani Urszula Cendlewska-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
 Wydział Gospodarki i Gospodarki Komunalno-Miejscowej
 Wydział Gospodarki i Gospodarki Komunalno-Miejscowej
 09-400 Płock, ul. Białzka 59

za zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY

 Izabela Łopacińska
 Dyrektor Wydziału Gospodarki i Gospodarki Komunalno-Miejscowej
 Główny Inżynier

8	PERN S.A.	Bez uwag	Pan Maciej Bruss-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)
9	ENERGA OPERATOR S.A.	Uzgodniono pozytywnie	
10	ENERGA OŚWIECENIE Sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawiał się
11	Orange Polska S.A.		powiadomiony - nie stawiał się
12	Petrotel sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawiał się
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.		powiadomiony - nie stawiał się
14	Gmina Słupno	Uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację projektowanych elementów w pasie drogowym.	Pani Renata Sobolewska-uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk)
15	G.D.D.K. i A.		powiadomiony - nie stawiał się
16	GAZ-SYSTEM	Uzgodniono pozytywnie	

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Wydział Dokumentacji i Funduszy Regionalnych
 09-400 Plock, ul. Białka 59

za zgodność z oryginałem


z up. STAROSTY
 Inż. Lesław Łuski
 Dyrektor Wydziału Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Geodezja Powiatowa

17	TOM-PROJEKT Tomasz Biernat		powiadomiony - nie stawiał się
18	EXATEL SA	Bez uwag	Pan Janusz Osowski- uzgodniona treść protokołu z osobą uczestniczącą w nadarzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(ar t. 28 b ust 10 upgk

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Biuro Dokumentacji Geodezji (po korekturze)
 25-400 Płock, ul. Świdzińska 27A

za zgodność z oryginałem

z up. STANISŁAW
 Inż. Stanisław Stanek
 Dyrektor Wydziału Geodezji
 i Gospodarki Nieruchomościami
 Geodeta Państwowy



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

7.180.11.0833, 1311; dz 54/3, 40/1, 25/6, 28/7

Mapa przedstawia stan na dzień		2019.03.19
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-III.6640.1080.2019
Miejscowość		MISZEWKO STEFANY
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141912_2
	nazwa	SŁUPNO - GMINA WIEJSKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141912_2, 0010
	nazwa	MISZEWKO STEFANY
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000;21
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru objętego aktualizacją		linia przerywana
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem		
UWAGA: Przebieg granic nieruchomości, konturów i użytków klasyfikacyjnych, na mapie do celów projektowych przyjęto w/g stanu na mapie ewidencyjnej w dniu: 2019.03.18		

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Bogdan Wereszczyński
09-472 Słupno, Cekanowo, Leśna 15
tel. 602 740 621, NIP 774-107-52-65
mail: bogdanwereszczyński@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Bogdan Wereszczyński
Nr. zezw. 20254

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Przemysław Zalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. MAZ/0247/POOS/11

LEGENDA:

— projektowany wodociąg Ø 90 mm PE
● HP proj. hydrant ppoż podziemny DN 80 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR Urząd Gminy Słupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno

OBIEKT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3
w Miszewku Stefany
dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany
jedn. ew. 141912_2 Słupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU
Plan zagospodarowania terenu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	05.2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Biernat		SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	ZUD-1

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTA PŁOCKI
P.1419... 2019 1039
2019-04-08
z up. STAROSTY


STAROSTA PŁOCKI
Dokumentacja projektowa

Wzrost: 1,80 m
Ciężar ciała: 75 kg

było przedmiotem: gwaranty koordynacji i zapewnienia
w siedzibie Stowarzyszenia Powiatowego w Płocku, ul. Białka 59
w formie zabrania zainteresowanych podmiotów / za pomocą
środków komunikacji elektronicznej i uzgodniona protokołem
nr GGN-III.6630, z dnia 28.05.2019 r.

mgr. Leszek Lewicki

pieczęć powiatu płockiego




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
SKALA 1:500			
7.180.11.0833, 1311; dz 54/3, 40/1, 25/6, 28/7			
Mapa przedstawia stan na dzień		2019.03.19	
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-III.6640.1080.2019	
Miejscowość		MISZEWKO STEFANY	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141912_2	
	nazwa	SŁUPNO - GMINA WIEJSKA	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141912_2, 0010	
	nazwa	MISZEWKO STEFANY	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000;21	
	wysokości	Kronsztadt 86	
Oznaczenie granic obszaru objętego aktualizacją		linia przerywana	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano	
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem			
UWAGA: Przebieg granic nieruchomości, konturów i użytków klasyfikacyjnych, na mapie do celów projektowych przyjęto w/g stanu na mapie ewidencyjnej w dniu: 2019.03.18			

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Bogdan Wereszczyński
09-472 Słupno, Cekanowo, Leśna 15
tel. 602 740 621, NIP 774-107-52-65
mail: bogdanwereszczyński@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Bogdan Wereszczyński
Nr. zezw. 20254

LEGENDA:

- HP projektowany wodociąg Ø 90 mm PE
- proj. hydrant ppoż. podziemny DN 80 mm
- linia rozgraniczająca



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTA PŁOCKI

P.1419 2019 1039

2019-04-08

Sup. STAROSTY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno
tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR


Urząd Gminy Słupno
ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno

OBIEKT

Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3
w Miszewku Stefanów
dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefanów
jedn. ew. 141912_2 Słupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU

Plan zagospodarowania terenu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	05.2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Biernat		SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT-1

7. Decyzja lokalizacyjna

WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. płoński
woj. mazowieckie

Słupno, dnia 03.06.2019r.

WIR.6852.P.95.2019

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę **TOM-PROJEKT Tomasz Biernat, ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno**

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej Nr 291240W, dz. nr ewid. 40/1, 54/3 w miejscowości Miszewko Stefany, gmina Słupno urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego sieć wodociągowa.

Powyższe zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z lokalizacją naniesioną na mapie jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi pod następującymi warunkami:

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2068 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.124).
2. Zachować uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Płocku: **GGN-III.6630.189.2019 z dn. 29.05.2019r.**
3. W przypadku konieczności przebudowy drogi, w której umieszczone jest urządzenie właściciel na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzenia, gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39, ust. 5, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych jak również poniesie koszty żądanych przez siebie ulepszeń niezależnie od okresu umieszczenia urządzenia.
4. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu inwestor rozwiąże we własnym zakresie. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obecnych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający w/w urządzenie.
5. Utrzymaniem urządzenia zajmować się będzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
6. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcie w trybie art. 162 kpa ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania niniejszej decyzji.

7. Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczy prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Biernat, przedstawiciel firmy TOM-PROJEKT Tomasz Biernat, ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno, posiadający pełnomocnictwo Nr 28/2019 z dnia 13.05.2019r. do reprezentowania Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej Nr 291240W, dz. nr ewid. 40/1, 54/3 w miejscowości Miszewko Stefany, gmina Słupno – sieć wodociągowa.

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupno w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem dostarczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. TOM-PROJEKT
Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13
09-472 Słupno
2. a/a

Z up. WÓJTA

Renata Sobolewska
Główny Specjalista ds. Inwestycji



Nie podlega opłacie skarbowej art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm).

Sporządziła: Beata Marszałek tel. 24/ 267-95-91

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych.


MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

7.180.11.0833, 1311; dz 54/3, 40/1, 25/6, 28/7

Mapa przedstawia stan na dzień		2019.03.19
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-III.6640.1080.2019
Miejscowość		MISZEWO STEFANY
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141912_2
	nazwa	SŁUPNO - GMINA WIEJSKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141912_2, 0010
	nazwa	MISZEWO STEFANY
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000;21
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru objętego aktualizacją		linia przerywana
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem		
UWAGA: Przebieg granic nieruchomości, konturów i użytków klasyfikacyjnych, na mapie do celów projektowych przyjęto w/g stanu na mapie ewidencyjnej w dniu: 2019.03.18		

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Bogdan Wereszczyński
09-472 Słupno, Cekanowo, Leśna 15
tel. 602 740 621, NIP 774-107-52-65
mail: bogdanwereszczyński@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Bogdan Wereszczyński
Nr. zezw. 20254



LEGENDA:



projektowany wodociąg Ø 90 mm PE
proj. hydrant ppoż. podziemny DN 80 mm

x = 5822950
y = 7423350

mgr Inż. Przemysław Zalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie instalacji w zakresie
siłki, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. MAZI0247IPOOS/11

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


Niniejsza mapa stanowi załącznik
do oświadczenia/decyzji
WIR. 6852 P. 95 2019.
z dnia 03.06.2019.
Z up. WÓJTA
Renata Sobolewska
Główny Specjalista ds. Inwestycji

Załącznik graficzny

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PŁOCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.1419. 2019 1039
Data wpisu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2019-04-08
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

8. Uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgodnienie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej gminy Słupno.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

7.180.11.0833, 1311; dz 54/3, 40/1, 25/6, 28/7


Mapa przedstawia stan na dzień		2019.03.19
Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGN-III.6640.1080.2019
Miejscowość		MISZEWKO STEFANY
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	141912_2
	nazwa	SŁUPNO - GMINA WIEJSKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	141912_2, 0010
	nazwa	MISZEWKO STEFANY
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000,21
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru objętego aktualizacją		linia przerywana
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych - nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczych lub, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem		
UWAGA: Przebieg granic nieruchomości, konturów i użytków klasyfikacyjnych, na mapie do celów projektowych przyjęto w/g stanu na mapie ewidencyjnej w dniu: 2019.03.18		

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Bogdan Wereszczyński
09-472 Słupno, Cekanowo, Leśna 15
tel. 602 740 621, NIP 774-107-52-65
mail: bogdanwereszczyński@wp.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Bogdan Wereszczyński
Nr. zezw. 20254

LEGENDA:

- HP projektowany wodociąg Ø 90 mm PE
- proj. hydrant ppoż. podziemny DN 80 mm
- linia rozgraniczająca



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PŁOCKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.1419.2019.1039
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2019-04-08
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOM-PROJEKT Tomasz Biernat

ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno

tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888

INWESTOR

Urząd Gminy Słupno

ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno

OBIEKT


Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3
w Miszewku Stefanów

dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefanów

jedn. ew. 141912_2 Słupno - Gmina Wiejska

NAZWA RYSUNKU

Plan zagospodarowania terenu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	05.2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Biernat		SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYŚ. NR	PZT-1

9. Opinia sanitarna pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy sieci wodociągowej

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-09 ; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e-mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/ZNS/452/66/GB/3863/2019

Płock, dnia 10.06.2019r.

TOM-PROJEKT
Tomasz Biernat
ul. Modrzewiowa 13
09-472 Słupno

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 59), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 05.06.2019r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Postanawia

uzgodnić projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej w Miszewku Stefany, gm. Słupno pozytywnie bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Przedmiotem pracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej w drodze gminnej w Miszewku Stefany dz. Nr ew.25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. Ew. 141912_2 Słupno – Gmina Wiejska.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- ✓ budowę sieci wodociągowej

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu $\Phi 160$ w dz. o nr ewid. 25/6. Sieć wodociągową projektuję się z rur $\varnothing 90$ mm PE 100 SDR11 PN16. Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano armaturę kołnierзовą PN16 badaną wg PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty ppoż. podziemne DN 80, z obudową i skrzynką uliczną o średnicy $\varnothing 190$ mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem montowane wraz z zasuwą odcinającą.

Hydranty zaprojektowano w odległościach do 150m oraz na końcówkach przewodów. Hydranty wraz z zasuwą odcinającą zaprojektowano na odgałęzieniach. Włączenie hydrantów do przewodów wodociągowych zaprojektowano poprzez trójniki kołnierзовe z żeliwa sferoidalnego DN80/80mm. Zasuwy zaprojektowano 1,0 m od kolumny hydrantowej.

Na przewodach wodociągowych zaprojektowano zasuwy bezdławicowe, kołnierзовe, z elastycznym uszczelnieniem klina na ciśnienie PN16 (1,6MPa). Zasuwy zaprojektowano z uwzględnieniem pełnego układu zasuw w węzłach. Połączenie wodociągów z żeliwnym uzbrojeniem wykonane będą za pośrednictwem kształtek kołnierзовych zgodnie ze schematami montażowymi węzłów

Projektowana sieć wodociągowa pokryje potrzeby ilościowe wody przeciwpożarowej na obszarze objętym niniejszym opracowaniem ($Q > 10l/s$, $H > 0,2$ MPa). W węźle W2 zaprojektowano hydrant podziemny o średnicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem.

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w drodze gminnej w Miszewku Stefany, gm. Słupno na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Płocku.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście i prawach powiatu
oraz powiatu płockim
lek. med. Krzysztof Ostrowski
specjalista

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

mgr inż. Przemysław Zalewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
nr ewid. MAZ/0247/POOS/11 ③

10. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno.

- Wypis -

Uchwała Nr 423/XLIII / 10
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 10 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218 z dn. 28.12.2010r., poz. 7451

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone: w Miszewku Strzałkowskim – działka nr ew. 23/1 i 23/2; w Miszewku Stefany – dz. nr ew. 54/1; w Starym Gulczewie – dz. nr ew. 74/8; w Liszynie – dz. nr ew. 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2; w Borowiczkach Pieńkach – dz. nr ew. 18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7; w Cekanowie – dz. nr ew. 193, 194, 207/10; w Słupnie – dz. nr ew. 64/20, 111/55, 111/56 i 114/1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałami nr 135/XIV/08, nr 139/XIV/08, nr 141/XIV/08, nr 143/XIV/08, nr 147/XIV/08, nr 149/XIV/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 lutego 2008r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmującego tereny położone w Miszewku Strzałkowskim, Miszewku Stefany, Starym Gulczewie, Liszynie, Borowiczkach Pieńkach, Cekanowie i Słupnie, zatwierdzonego uchwałą nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Słupno z dnia 17 marca 2006r., Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmującą tereny położone w Miszewku Strzałkowskim – dz. nr ew. 23/1 i 23/2; w Miszewku Stefany – dz. nr ew. 54/1; w Starym Gulczewie – dz. nr ew. 74/8; w Liszynie – dz. nr ew. 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2; w Borowiczkach Pieńkach – dz. nr ew. 18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7; w Cekanowie – dz. Nr ew. 193, 194, 207/10; w Słupnie – dz. nr ew. 111/55, 111/56, 114/1 i 64/20, zwaną dalej „planem”.
2. Granice planu przedstawione zostały na rysunkach zmiany planu, które stanowią załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) rysunki zmiany planu stanowiące załączniki graficzne od numeru 1 do numeru 17 do niniejszej uchwały;
 - 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Słupnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie wyłożenia, stanowiące załącznik nr 18 do niniejszej uchwały;
 - 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Słupnie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych



- gminy, stanowiące załącznik nr 19 do niniejszej uchwały;
- 4) stwierdzenie zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupno uchwalonego uchwałą nr 327/XXXIV/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 lutego 2010r., stanowiące załącznik nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu uchwalenia planu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym z uwagi na podmiot ustaleń planu nie określa:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych osuwaniem się mas ziemnych, podlegających specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 3) granic terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 3

1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące ustalenia:

- 1) granice obszaru objętego planem w obrębie, dla którego obowiązują ustalenia;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenu - określone symbolem;
- 4) linie zabudowy - nieprzekraczalne;
- 5) charakterystyczne wymiary;
- 6) inne ustalenia i oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4

1. Ilekroć w planie jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Słupnie;
- 2) **planie** - należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą;
- 3) **przepisach szczególnych i odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 4) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000, 1:2000, stanowiące załączniki do uchwały;



- 5) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar planu wydzielony liniami rozgraniczającymi, będącymi jednocześnie granicami obszaru objętego planem, dla którego określone jest przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, oznaczony symbolem przeznaczenia;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu pod funkcję, których udział w zagospodarowaniu i zabudowie jest przeważający (stanowi więcej niż 50% powierzchni terenu);
- 7) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych warunkach zabudowy terenu;
- 8) **linii zabudowy nieprzekraczalnej** - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub fragment ściany budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi lub w kierunku innego elementu zagospodarowania, wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych);
- 9) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m² stosownie do przepisów szczególnych;
- 10) **terenie zabudowy mieszkaniowej** - należy przez to rozumieć teren przewidziany pod zabudowę jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub w układzie szeregowym i atrialnym;
- 11) **terenie zabudowy mieszkaniowej na działce leśnej** - należy przez to rozumieć teren przewidziany pod zabudowę jednorodzinna, wolnostojąca na terenie lasu prywatnego.
- 12) **terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej** - należy przez to rozumieć teren przewidziany pod zabudowę mieszkaniową z wbudowaną lub dobudowaną funkcją usługową, nieuciążliwą lub realizowaną w obiektach wolnostojących, której uciążliwość nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska przyrodniczego poza terenem, do którego prowadzący działalność usługową ma tytuł prawny;
- 13) **terenie zabudowy produkcyjno-usługowej** - należy przez to rozumieć teren przewidziany pod zabudowę wraz ze zlokalizowaną w niej funkcją produkcyjno-usługową, której uciążliwość nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska przyrodniczego poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny;
- 14) **maksymalnej wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od istniejącego poziomu terenu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy);
- 15) **strefa bezpieczeństwa** - należy przez to rozumieć strefę ograniczonego inwestowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a wyżej nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie



z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Przeznaczenie terenów

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy.
2. W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) **teren zabudowy produkcyjno-usługowej:** położony w Starym Gulczewie – działka nr ew. 74/8, oznaczony symbolem P/U na rysunku planu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) **teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej:** położony w Miszewku Strzałkowskim – działka nr ew. 23/1 i 23/2, oznaczony symbolem MN/U na rysunku planu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) **teren zabudowy mieszkaniowej** oznaczony symbolem MN na rysunku planu położony:
 - w Miszewku Stefany – działka nr ew. 54/1, będącym załącznikiem graficznym nr 3 do niniejszej uchwały;
 - w Liszynie – działka nr ew. 4, będącym załącznikiem graficznym nr 4 do niniejszej uchwały;
 - w Liszynie – działki nr ew. 25, 27, będącym załącznikiem graficznym nr 5 do niniejszej uchwały;
 - w Liszynie – działka nr ew. 53/7, będącym załącznikiem graficznym nr 6 do niniejszej uchwały;
 - w Liszynie – działka nr ew. 75/7, będącym załącznikiem graficznym nr 7 do niniejszej uchwały;
 - w Borowiczkach Pieńkach – działka nr ew. 18/1, będącym załącznikiem graficznym nr 8 do niniejszej uchwały;
 - w Borowiczkach Pieńkach – działka nr ew. 114/6, 114/8, 315/1, będącym załącznikiem graficznym nr 9 do niniejszej uchwały;
 - w Borowiczkach Pieńkach – działka nr ew. 155/7, będącym załącznikiem graficznym nr 10 do niniejszej uchwały;
 - w Słupnie – działki nr ew. 111/55, 111/56, będącym załącznikiem graficznym nr 11 do niniejszej uchwały;
 - w Słupnie – działka nr ew. 114/1, będącym załącznikiem graficznym nr 12 do niniejszej uchwały.
 - 4) **teren zabudowy mieszkaniowej na działce leśnej** oznaczony symbolem MN/LS na rysunku planu położony:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA
h. h.
Małgorzata Matusiak
GEODYZYSTA
W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO



- w Cekanowie – działki nr ew. 193, 194, będącym załącznikiem graficznym nr 13 do niniejszej uchwały;
- w Cekanowie – działki nr ew. 207/10, będącym załącznikiem graficznym nr 14 do niniejszej uchwały;
- w Liszynie – działka nr ew. 9/2, będącym załącznikiem graficznym nr 15 do niniejszej uchwały;
- w Liszynie – działki nr ew. 85/2, będącym załącznikiem graficznym nr 16 do niniejszej uchwały;
- w Słupnie – działka nr ew. 64/20, będącym załącznikiem graficznym nr 17 do niniejszej uchwały.

5) **tereny dróg publicznych** oraz ich poszerzenia, oznaczone na rysunku planu symbolami:

KD G – poszerzenie ulicy głównej (droga krajowa nr 62),

KD Z – poszerzenie ulic zbiorczych,

KD L – poszerzenie ulic lokalnych,

KD D – ulice dojazdowe i ich poszerzenia;

6) **tereny ciągów pieszo-jezdných**, oznaczone na rysunku planu symbolem **KPJ**.

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Ustala się ochronę i kształtowanie ład przestrzennego:

- 1) w zakresie kompozycji funkcjonalno - przestrzennej poprzez:
 - a) rozwój zabudowy o funkcjach wymienionych w § 5.2,
 - b) rozbudowę układu dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdných;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) ustala się nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunkach planu oraz stosowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
 - b) zachowanie parametrów zabudowy, podanych w ustaleniach szczegółowych dla terenów: maksymalna intensywność i wysokość zabudowy;
 - c) stosowanie dachów o geometrii określonej w ustaleniach szczegółowych dla terenów,
 - d) zaleca się stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach kolorów ceglastego, brązowego i grafitowego;
- 3) w zakresie zagospodarowania terenu poprzez:
 - a) kształtowanie powierzchni działek w sposób niezakłócający warunki gruntowo – wodne sąsiednich działek;
 - b) na obszarze potencjalnych terenów osuwiskowych – tereny położone w Słupnie na



zboczu rz. Słupianki - dz. nr 111/55, 111/56, 114/1 mogą być zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego oraz na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę należy opracować dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego,

- c) ogrodzenia od strony terenu przeznaczonego pod drogi publiczne oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD, powinny być sytuowane w liniach rozgraniczających tych dróg, z tym, że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w miejscach usytuowania bram wjazdowych;
 - d) ogrodzenia od terenów wewnętrznych powinny nie przekraczać wysokości 1,8 m od poziomu terenu.
2. Na wszystkich terenach, niezależnie od ich przeznaczenia, ustala się nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania – jakością i charakterem - do pełnionego przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia.
3. Podział nieruchomości i sposób zagospodarowania nie może ograniczać zgodnego z prawem dysponowania sąsiednimi posesjami.
4. Dla strefy bezpieczeństwa ropociągu naftowego wskazanego na rysunku planu obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Na terenach położonych w Liszynie i Borowiczkach Pieńkach występują zagrożenia związane z niebezpieczeństwem powodzi, realizacja zabudowy na ryzyko inwestora. Wprowadza się zakaz podpiwniczania budynków.
6. Dla terenów położonych w sąsiedztwie rzeki Słupianki oraz rowów melioracyjnych należy uwzględnić warunki zagospodarowania tych działek zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne.

§ 7

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody

1. Dla obszarów, o których mowa w § 5. 2, ppkt 1), 2), 3) i 4) ustala się następujące warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i przyrody:
- 1) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej w terenach inwestowanych wyrażonej stosunkiem % do powierzchni działki:
 - teren P/U - min. 20%
 - teren MN/U - min. 30%
 - teren MN - min. 40%
 - teren MN/LS - min. 80%
 - 2) na wszystkich terenach objętych planem obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących powodować:
 - przekroczenie wartości odniesienia substancji w powietrzu,



- degradację gleb i zieleni,
 - wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do wód,
 - dopuszczalny poziom hałasu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu hałasu określonego odrębnymi przepisami dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
- 3) ustala się, że wszelkie oddziaływania wynikające z prowadzonej działalności produkcyjno-usługowej i usługowej, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska przyrodniczego poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny;
 - 4) przy realizacji inwestycji produkcyjnych i usługowych nakazuje się stosowanie najlepszej dostępnej techniki z zakresu ochrony środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych;
 - 5) nakazuje się przed rozpoczęciem inwestycji przeniesienie powierzchniowej warstwy ziemi (humusu) na tereny czynne biologicznie;
 - 6) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy, eko-groszek lub inne o niskiej zawartości siarki, odnawialne źródła energii;
 - 7) obowiązuje ochrona zieleni z koniecznością jej sukcesywnego uzupełniania.

§ 8

Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych

1. Ustala się, że przestrzenią publiczną na obszarze planu są tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDG, KDZ, KDD oraz tereny ciągów pieszo – jezdnych oznaczone symbolem KPJ.
2. W obrębie terenów wymienionych w ust. 1 ustala się dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie do poziomu jezdni krawężnika w miejscach przejść dla pieszych w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 9

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U wymienionego w § 5.2. ppkt 1) obowiązują zasady i warunki zagospodarowania:
 - 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 46,0 m od krawędzi istniejącej jezdni drogi krajowej Nr 62 (ulica główna KD G), wyznaczone na rysunku planu;
 - 2) usytuowanie ogrodzenia w linii rozgraniczającej ulicy głównej;
 - 3) przeznaczenie podstawowe - zabudowa na potrzeby funkcji produkcyjno-usługowej,



- 4) ustala się, że wszelkie ponadnormatywne oddziaływanie wynikające z prowadzonej działalności winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
 - 5) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości obiektów do 15 m;
 - 6) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 10° do 45°;
 - 7) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie może przekraczać 80% ogólnej powierzchni działki;
 - 8) na terenie działki należy zapewnić miejsca postojowe dla korzystających z usług;
 - 9) obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy głównej (droga krajowa nr 62) poprzez zjazd.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U wymienionego w § 5.2. ppkt 2) obowiązują zasady i warunki zagospodarowania:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
 - 2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa na potrzeby funkcji mieszkaniowej i usługowej realizowane w obiektach wolnostojących lub zblokowanych; funkcja usługowa nie może powodować przekraczania norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze i garaże realizowane dla potrzeb obsługi funkcji podstawowej, dopuszcza się ich sytuowanie przy granicy działki;
 - 4) wysokość kalenicy budynków (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) wynosić będzie maksymalnie 12,0 m;
 - 5) dachy budynków wielospadowe, w tym dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45°;
 - 6) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie może przekraczać 70% powierzchni ogólnej działki;
 - 7) obsługa komunikacyjna terenu – z drogi powiatowej nr 2940W o szerokości w liniach rozgraniczających 20,0 m i z ulicy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m.
 - 8) na terenie działki należy zapewnić miejsca postojowe pojazdów dla korzystających z usług.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN wymienionego w § 5.2. ppkt 3) obowiązują zasady i warunki zagospodarowania:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
 - 2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych oraz w układzie szeregowym lub atrialnym;
 - 3) przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze i garaże realizowane dla potrzeb obsługi funkcji podstawowej, dopuszcza się sytuowanie ich przy granicy działki;
 - 4) wysokość kalenicy budynków (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) wynosić będzie maksymalnie 10,0 m;



- 5) dachy budynków wielospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia od 25° do 45°;
 - 6) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie może przekraczać 60% powierzchni ogólnej działki;
 - 7) obsługa komunikacyjna terenu – z istniejących dróg publicznych – ulic lokalnych i dojazdowych, o szerokościach w liniach rozgraniczających 10,0 m, 12,0 m i 15,0 m lub poprzez ciągi pieszo – jezdne o szerokości - 8,0 m.
 - 8) dla terenu działki nr 54/1 położonej w Miszewku Stefany przed realizacją inwestycji lub podziału na działki budowlane właściciel/inwestor zobowiązany jest przebudować urządzenie melioracyjne lub zlikwidować sieć drenarską; projekt przebudowy lub likwidacji sieci należy uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - Oddział w Płocku oraz uzyskać pozwolenie wodno-prawne na przebudowę lub likwidację sieci drenarskiej.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/LS wymienionego w § 5.2. ppkt 4) obowiązują zasady i warunki zagospodarowania:
- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
 - 2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa na działce leśnej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie budynków wolnostojących;
 - 3) wysokość kalenicy budynków (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) wynosić będzie maksymalnie 10,0 m;
 - 4) dachy budynków wielospadowe, w tym dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 25° do 45°;
 - 5) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie może przekraczać 20% powierzchni ogólnej działki;
 - 6) obsługa komunikacyjna terenu – z dróg publicznych i ciągów pieszo – jezdnych; dla działki nr 64/20 położonej w Słupnie dostęp do drogi publicznej (gminnej) po ustanowieniu odpowiednich służebności drogowych.
5. Dla terenów komunikacji wymienionych w § 5.2. ppkt 5) i 6) obowiązują zasady i warunki zagospodarowania:
- 1) teren przeznaczony pod poszerzenie ulicy głównej (droga krajowa nr 62) KDG do szerokości w liniach rozgraniczających 45,0 m;
 - 2) tereny przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych do szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających;
 - 3) tereny przeznaczone pod poszerzenie istniejących dróg publicznych gminnych (ulic lokalnych) do szerokości 15,0 m, 12,0 m i 10,0 m oraz drogi publiczne (projektowane ulice dojazdowe) o szerokości w liniach rozgraniczających od 10,0m do 15,0 m;
 - 4) dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez ciągi pieszo-jezdne wymienione w § 5.2. ppkt 6) o szerokości 8,0m w liniach rozgraniczających;
6. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych odcinków dróg (ulic) oraz ciągów pieszo – jezdnych.



§ 10

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości

1. Dla obszarów, o których mowa w § 5.2. ppkt 1), 2), 3), 4) ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości oraz scalenia działek:

- 1) w terenach oznaczonych symbolem MN dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod realizację dróg publicznych i ciągów pieszo – jezdnych, z trójkątem poszerzenia pasa drogowego w obrębie skrzyżowania z drogami publicznymi i wzajemnie ze sobą o długościach boków trójkąta równoległych do osi jezdni, równych co najmniej 5,0 m, a w przypadku wydzielania drogi wewnętrznej bez przejazdu („ślepej”) dłuższej niż 6,0 m należy ją zakończyć placykiem do zawracania o wymiarach minimum 12,50 m x 12,50 m;
- 2) wydzielenie działek budowlanych z nieruchomości dopuszczalne jedynie po uprzednim wydzieleniu, w obrębie nieruchomości podlegającej podziałowi, działek pod drogi publiczne projektowane niniejszym planem, a także działek pod poszerzenia istniejących dróg publicznych – zgodnie z rysunkami planu;
- 3) w wyniku podziału terenu na działki budowlane na terenach MN minimalna powierzchnia działki winna wynosić 600 m² dla terenów skanalizowanych, 1200m² dla terenów nieskanalizowanych (z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej); na terenach P/U - 2000 m², dla działek na terenach leśnych – 1200 m²;
- 4) zakazuje się wydzielania działek, którym nie zapewniono bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej lub też dla których nie ustanowiono odpowiednich służebności drogowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki posiadającej już zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 5) na terenie oznaczonym symbolem MN/LS dopuszcza się scalanie działek.


ROZDZIAŁ III

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji

§ 11

1. Dla terenów, o których mowa w § 5. pkt 2, ppkt 1), 2), 3) i 4) ustala się następujące warunki i wymagania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) w oparciu o istniejącą sieć wodociagową ustala się docelowe wyposażenie terenów w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych;
- 2) ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią ścieków w Słupnie, dopuszcza się dla działek objętych docelowym zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym wywozem do oczyszczalni ścieków;
- 3) ścieki produkcyjne przed odprowadzeniem do kanalizacji winny być podczyszczone;
- 4) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła



- z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii;
- 5) zasilanie w gaz przewodowy przez rozbudowę istniejącej sieci z zachowaniem przepisów odrębnych, na warunkach określonych w planie energetycznym gminy;
 - 6) gospodarka odpadami - na terenie każdej działki należy zapewnić pojemniki na odpady stałe z zachowaniem selektywnej zbiórki, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;
 - 7) wody opadowe należy zagospodarować powierzchniowo lub przez infiltrację;
 - 8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci;
 - 9) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg publicznych za zgodą zarządcy drogi;
 - 10) przebieg oraz klasyfikacja dróg publicznych określają załączniki graficzne od nr 1 do nr 17 do niniejszej uchwały.
2. W zakresie istniejących rowów melioracyjnych ustala się, że zagospodarowanie terenu wymaga zapewnienia dostępu do rowów dla celów ich konserwacji, a w szczególności należy budować ogrodzenia w odległości minimum 1,5 m od krawędzi rowu.

Rozdział IV

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu

§ 12

1. Dla terenów, o których mowa w § 5. 2. ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:
 - 1) Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie, tereny mogą być zagospodarowywane i wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

Rozdział V

Ustalenia dotyczące stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu.

§ 13


1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 20%.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 14.

1. W granicach terenów objętych niniejszą zmianą planu traci moc „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno” zatwierdzony uchwałą Nr



262/XXXIII/06 Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 marca 2006 roku.

§ 15

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy Słupno.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Ełzbieta Kuchta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA
M. Matusiak
Małgorzata Matusiak
GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ



ADWOKAT PRAWNY
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kuchta
Wa-P-147

Wyrys

z rysunku Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO
ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU

ZAŁĄCZNIK Nr 23 XLIII/10
do uchwały nr ...
Rady Gminy Słupno
z dnia 10 listopada 2010.

dz. nr 54/3

- wysyp

RYСУNEK


ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SŁUPNO

WIEŚ: MISZEWKO STEFANY
działka nr ew. 54/1

Teren o symbolu MN

LEGENDA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO
ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU
- I INIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- PRZEZNACZENIE TERENU
- MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
- KDZ TEREN DROGI PUBLICZNEJ Z POSZERZENIEM
ULICA ZBIORCZA (DROGA POWIATOWA NR2941W)
- KD D TEREN DROGI PUBLICZNEJ Z POSZERZENIEM
(ULICA DOJAZDOWA)
- ELEMENTY INFORMACYJNE
- U TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
- R TERENY ROLNICZE
- RM TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ



WÓJT GMINY SŁUPNO	
TYTUŁ OPRACOWANIA:	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁUPNO
ZESPÓŁ AUTORSKI:	GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Stanisław Żurawski mgr inż. urbanistyczne nr 606 mgr inż. Ościsłowski mgr inż. Ościsłowski mgr inż. Aleksandra Kaszciel mgr inż. Alicja Pejla - Jaworska

SKALA 1:2000

MAJ 2010 r.

Z up. WOJTA
Mikołaj Matysiak
IGOSPODAROWANIE

III. Część graficzna

1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym - rys. PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 w miejscowości Miszewko Stefany (obręb ewidencyjny 0010 Miszewko Stefany oraz jednostka ewidencyjna 141912_Słupno – Gmina Wiejska).

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych działkach istnieje infrastruktura techniczna związana z budownictwem mieszkaniowym oraz inwestycyjnym .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany odcinek sieci wodociągowej będzie wykonany z rur PE o średnicy 90 mm o łącznej długości 94,58 m.

Prace przy wykonaniu odcinka będą wykonywane metodą wykopu otwartego.

4. Zestawienie powierzchni:

Projektowana powierzchnia zabudowy 8,51 m².

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje eksploatacja górnicza.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;


Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałyby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miałaby niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.


8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Powyższa inwestycja przewiduje budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 mm w dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 w miejscowości Miszewko Stefany, gm. Słupno.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012 r poz. 462 z póź. zm. – § 13 a. pkt. 2) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690), stwierdzam, że obszar oddziaływania określony w projekcie mieści się w obrębie działek na których został zaprojektowany.

PROJEKTANT:






Węzeł W2



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		TOM-PROJEKT Tomasz Biernat ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888		
INWESTOR		Urząd Gminy Słupno ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno		
OBIEKT		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Stefany dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. ew. 141912_2 Słupno - Gmina Wiejska		
NAZWA RYSUNKU		Schemat węzła W1,W2		
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	05.2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Biernat		SKALA	BS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT-3

PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI 1:10



D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

OZNACZENIA

1. RURA WODOCIĄGOWA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO $J_s = 91\%$ DLA $H > 2M$, $J_s = 90\%$ DLA $H < 2M$
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
TOM-PROJEKT Tomasz Biernat ul. Modrzewiowa 13, 09-472 Słupno tel. 660 443 671, NIP 774 31 98 888				
INWESTOR				
Urząd Gminy Słupno ul. Miszewska 8, 09-472 Słupno				
OBIEKT				
Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku Stefany dz. nr ew. 25/6, 40/1, 54/3 obręb 0010 Miszewko Stefany jedn. ew. 141912_2 Słupno - Gmina Wiejska				
NAZWA RYSUNKU				
Profil pionowy wykopu i zasyпки				
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	05.2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Biernat		SKALA	1:10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT-4