

Słupno, 07.02.2013 r.

ZI.271.2.2013
Nr kanc. 44/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W (BZP nr 37164 z dnia 28.01.2013 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, które złożone zostały w dniu 04.02.2013r. wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o zamieszczenie SST dot. geowłókniny, przewidzianej do wzmocnienia gruntu pod warstwy technologiczne – poz. 15 d. 3 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

SST geowłókniny D-04.02.01 w załączeniu.

2. Prosimy o podanie szerokości i powierzchni poboczy, które należy utwardzić tłuczniem kamiennym gr. 10cm. Zgodnie z przekrojami normalnymi szerokość poboczy powinna wynosić 0,75m co daje powierzchnię $0,75 \cdot 2 \cdot (750,35 + 1035,65) = 2679m^2$. Natomiast wg przedmiaru robót powierzchnia poboczy wynosi $1794,26m^2$.

Odpowiedź:

Szerokość poboczy wynosi 0,75m.

3. Prosimy o potwierdzenie, że całkowita grubość warstwy odcinającej z pospółki powinna wynosić 35cm (wg przedmiaru jest 15cm + 2,5cm).

Odpowiedź:

Grubość warstwy wzmacniającej podłoże z pospółki zgodnie z przekrojem i opisem technicznym w PT wynosi 35 cm.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki czołowe należy umieścić po obu stronach przepustów i w związku z tym ich ilość wyniesie:

a) przy przepustach o średnicy 40cm = 40 szt.*2 = 80 szt. (wg przedmiaru jest 40 szt.)

b) przy przepuście o średnicy 50cm = 2 szt. (wg przedmiaru jest 1 szt.)

Odpowiedź:

Ścianki czołowe winny być po obu stronach przepustów, tj. wlot i wylot.

5. Prosimy o potwierdzenie, że poz.21 d.5 przedmiaru robót dotyczy odtworzenia rowów przydrożnych i jednostką miary powinien być m^3 .

W przedmiarze robót jako jednostkę miary podano m^2 .

Odpowiedź:

Pozycja 21 d.5 dotyczy rowów przydrożnych, prawidłowa jednostka miary to m^3 .

6. Prosimy o podanie m^2 powierzchni skarp do humusowania. Poz. 22 d.5 przedmiaru robót jest objętością wykopanych rowów a nie powierzchnią skarp.

Odpowiedź:

Pozycja 22 d.5 dotyczy humusowania skarp. Jednostką miary winna być jednostka powierzchni, tj. m^2 .

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Wyznacza się:

Nowy termin składania ofert do dnia **14.02.2013 roku do godz. 9.00.**

Nowy termin otwarcia ofert **14.02.2013 roku do godz. 9.15.**

W związku z powyższym wadium wnoszone w niniejszym postępowaniu winno uwzględniać nowy termin składania i otwarcia ofert.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

WÓJT

Piotr Stefan Jakubowski