

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46823-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupno

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi na odcinku ca 2.375m (km 0+000 do...

Termin składania ofert: 2015-04-17

Słupno: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W

Numer ogłoszenia: 120046 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46823 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, faks 024 2612977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi na odcinku ca 2.375m (km 0+000 do 2+375,00), w tym: 1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni z przekazaniem urobku (destruktu) Zamawiającemu, 2) wykonanie konstrukcji drogi ca 15.185,87m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 13cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - gr. 25cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 3) wykonanie chodników ca 561,05m² z następujących warstw: - polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 4) wykonanie chodnika z jednokierunkową ścieżką rowerową ca 5.511,96m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - gr. 15cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 5) wykonanie zatoki autobusowej 6) wykonanie obustronnych

poboczy szerokości 0,75m 7) wykonanie przepustów pod zjazdami - 14 szt. 8) wzmocnienie skarp geosiatką ca 1.824,10m² 9) wykonanie odwodnienia z koryt ściekowych pod ścieżką rowerową 10) umocnienie ścian rowu płytami chodnikowymi 50x50cm 11) umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - 90m² Uwaga: W cenie ofertowej - ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podane poniżej zakresy robót oraz uwagi: a) Przekazanie urobku z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej Inwestorowi wraz z transportem materiału do 10 km, b) Drzewa z terenu pozyskanego od Lasów Państwowych zostały wycięte przez Nadleśnictwo Płock. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni jedynie usunięcie karp oraz ich zadysponowanie we własnym zakresie. Pozycję 36 przedmiaru robót Wykonawca musi zmodyfikować. c) Wykonanie przekopów kontrolnych, min. co 100m umożliwiających sprawdzenie głębokości posadowienia sieci wodociągowej wzdłuż całej drogi. d) Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. e) Opracowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem całościowego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej. f) Należy uwzględnić ułożenie warstwy ścieralnej przy zamknięciu drogi. Warstwa ma być układana na całej szerokości drogi (6m) przy użyciu 1 lub 2 rozkładarek tak aby nie wystąpiło rozdzielanie na połączeniu układanych pasów ruchu. g) Umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - powierzchnia 90m². h) Sposób wykonania oznakowania poziomego wraz z przejściami dla pieszych w Docelowej organizacji ruchu należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem jako grubowarstwowe, wykonane z masy chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. i) Materiały z rozbiórki drogi, budynku, drewno z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zadysponować te materiały w całości lub części. Część nie zadysponowaną zobowiązany jest zadysponować Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zadanie pn: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45 23 31 20-6..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, kraj/woj.