

Temat: Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 84334-2015

Nadawca: Biuletyn UZP <biuletynzp@uzp.gov.pl>

Data: 2015-04-14 14:28

Adresat: Undisclosed recipients;;

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu 2015-04-14 o godzinie 14:28 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-04-14 o godzinie 14:28 (numer ogłoszenia 84334-2015).

Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać. Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

— 84334-2015.html —

Numer ogłoszenia: 84334 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46823 - 2015 data 02.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, fax. 024 2612977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi na odcinku ca 2.375m (km 0+000 do 2+375,00), w tym: 1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni z przekazaniem urobku (destruktu) Zamawiającemu, 2) wykonanie konstrukcji drogi ca 15.185,87m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 13cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - gr. 25cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 3) wykonanie chodników ca 561,05m² z następujących warstw: - polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 4) wykonanie chodnika z jednokierunkową ścieżką rowerową ca 5.511,96m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa z tłucznia

kamiennego 0/63 - gr. 15cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 5) wykonanie zatoki autobusowej 6) wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m 7) wykonanie przepustów pod zjazdami - 14 szt. 8) wzmocnienie skarp geosiatką ca 1.824,10m² 9) wykonanie odwodnienia z koryt ściekowych pod ścieżką rowerową 10) umocnienie ścian rowu płytami chodnikowymi 50x50cm 11) umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - 90m² Uwaga: W cenie ofertowej - ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podane poniżej zakresy robót oraz uwagi: a) Przekazanie urobku z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej Inwestorowi wraz z transportem materiału do 10 km, b) Drzewa z terenu pozyskanego od Lasów Państwowych zostały wycięte przez Nadleśnictwo Płock. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni jedynie usunięcie karp oraz ich zadysponowanie we własnym zakresie. Pozycję 36 przedmiaru robót Wykonawca musi zmodyfikować. c) Wykonanie przekopów kontrolnych, min. co 100m umożliwiających sprawdzenie głębokości posadowienia sieci wodociągowej wzdłuż całej drogi. W przypadku jego wypłylenia podjęcie działań zabezpieczających przed przemarzaniem w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. d) Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. e) Opracowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem całościowego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej. f) Należy uwzględnić ułożenie warstwy ścieralnej przy zamknięciu drogi. Warstwa ma być układana na całej szerokości drogi (6m) przy użyciu 1 lub 2 rozkładarek tak aby nie wystąpiło rozdzielanie na połączeniu układanych pasów ruchu. g) Umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - powierzchnia 90m². h) Sposób wykonania oznakowania poziomego wraz z przejściami dla pieszych w Docelowej organizacji ruchu należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem jako grubowarstwowe, wykonane z masy chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. i) Materiały z rozbiórki drogi, budynku, drewno z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zadysponować te materiały w całości lub części. Część nie zadysponowaną zobowiązany jest zadysponować Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zadanie pn: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45 23 31 20-6..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W polegająca na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi na odcinku ca 2.375m (km 0+000 do 2+375,00), w tym: 1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni z przekazaniem urobku (destruktu) Zamawiającemu, 2) wykonanie konstrukcji drogi ca 15.185,87m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 13cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - gr. 25cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 3) wykonanie chodników ca 561,05m² z następujących warstw: - polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 4) wykonanie chodnika z jednokierunkową ścieżką rowerową ca 5.511,96m² z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63 - gr. 15cm - warstwa wzmacniająca podłoże z pospółki - gr. 20cm 5) wykonanie zatoki autobusowej 6) wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75m 7) wykonanie przepustów pod zjazdami - 14 szt. 8) wzmocnienie skarp geosiatką ca 1.824,10m² 9) wykonanie odwodnienia z koryt ściekowych pod ścieżką rowerową 10) umocnienie ścian rowu płytami chodnikowymi 50x50cm 11) umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - 90m² Uwaga: W cenie ofertowej - ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podane poniżej zakresy robót oraz uwagi: a) Przekazanie urobku z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej Inwestorowi wraz z transportem materiału do 10 km, b) Drzewa z terenu pozyskanego od Lasów

Państwowych zostały wycięte przez Nadleśnictwo Płock. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni jedynie usunięcie karp oraz ich zadysponowanie we własnym zakresie. Pozycję 36 przedmiaru robót Wykonawca musi zmodyfikować. c) Wykonanie przekopów kontrolnych, min. co 100m umożliwiających sprawdzenie głębokości posadowienia sieci wodociągowej wzdłuż całej drogi. d) Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. e) Opracowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem całościowego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót związanych z układaniem warstwy ścieralnej. f) Należy uwzględnić ułożenie warstwy ścieralnej przy zamknięciu drogi. Warstwa ma być układana na całej szerokości drogi (6m) przy użyciu 1 lub 2 rozkładarek tak aby nie wystąpiło rozdzielanie na połączeniu układanych pasów ruchu. g) Umocnienie ścian rowu płytami ażurowymi 60x40cm - powierzchnia 90m². h) Sposób wykonania oznakowania poziomego wraz z przejściami dla pieszych w Docelowej organizacji ruchu należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem jako grubowarstwowe, wykonane z masy chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. i) Materiały z rozbiórki drogi, budynku, drewno z wycinki drzew stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zadysponować te materiały w całości lub części. Część nie zadysponowaną zobowiązany jest zadysponować Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zadanie pn: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W zakwalifikowane zostało do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45 23 31 20-6..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 17.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: 20.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pok. nr 13 (sekretariat).

— Załączniki: _____

84334-2015.html

9,3 KB