

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 65979-2014 z dnia 2014-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupno

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie, w tym: a) budowa ulicy Żeglarskiej, ciągu pieszo - jezdnego o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami z...
Termin składania ofert: 2014-04-11

Numer ogłoszenia: 76035 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 65979 - 2014 data 27.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, fax. 024 2612977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie, w tym: a) budowa ulicy Żeglarskiej, ciągu pieszo - jezdnego o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami z polbruku, długość projektowanej ulicy wynosi ca 349,0mb, jezdnia szerokości 5,0m, chodniki o szerokości 1,45m, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, b) budowa ulicy Smoczej o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami z polbruku, długość projektowanej ulicy wynosi ca 518,0mb, jezdnia szerokości 5,5m, chodniki o szerokości 2,0m, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, c) budowa ulicy Baśniowej o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z polbruku, zaprojektowane zostały dwa odcinki o długościach ca 57,0mb i ca 94,0mb (łącznie ca 151,0mb), jezdnia szerokość 6,0mb, chodniki o szerokości 2,0mb, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, d) budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach Ø160PP, 200PP, 250PP, 300PP-Pragma, 400PP-Pragma, 500PP-Pragma, 600PP-Pragma i 800PP-Pragma i łącznej długości kanału zbiorczego ca 1 530,0mb oraz 54 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160mm PVC i łącznej długości ca 200mb, -budowa sieci kanalizacji deszczowej - rurociągu tłocznego SDR 26 PE-HD PN6 o średnicy Ø315x12.1PE i łącznej długości ca 631,0mb wraz z osadnikiem, separatorem ścieków, przepompownią i wylotem do rzeki Słupianki, e) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z hydrantem na skrzyżowaniu ulic Baśniowej i Smoczej o średnicy Ø 110mm PE PN 10 i długości ca 23,0mb, f) budowa 5 szt. studni rewizyjnych Ø1200mm na sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci o długości 6,5mb z rur Ø200mm PVC, w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków

sanitarnych z posesji nr 294/14, 294/15, 301/17, 301/18 i 301/8 i 301/9, g) budowa 31 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni rewizyjnych na sieci do granicy własności pasa drogowego z rur Ø160mm PVC, h) wykonanie docelowej organizacji ruchu dla ww ulic. UWAGA: W cenie ofertowej - ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 1. Pełną wymianę gruntu na trasie realizowanych sieci sanitarnych. 2. Odwodnienie wykopów. 3. Wykonanie zakresu rzeczowego nie przewidzianego dokumentacją projektową, tj.: przedłużenie o ca 85,00mb (ca 670,00 m²) ciągu pieszo - jezdni w ulicy Żeglarskiej, do końca posesji o nr ewid. 294/54), wykonanie 2 szt. wpustów deszczowych wraz z przyłączami do sieci deszczowej oraz 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie, w tym: a) budowa ulicy Żeglarskiej, ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami z polbruku, długość projektowanej ulicy wynosi ca 349,0mb, jezdnia szerokości 5,0m, chodniki o szerokości 1,45m, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, b) budowa ulicy Smoczej o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami z polbruku, długość projektowanej ulicy wynosi ca 518,0mb, jezdnia szerokości 5,5m, chodniki o szerokości 2,0m, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, c) budowa ulicy Baśniowej o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z polbruku, zaprojektowane zostały dwa odcinki o długościach ca 57,0mb i ca 94,0mb (łącznie ca 151,0mb), jezdnia szerokość 6,0mb, chodniki o szerokości 2,0mb, wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji, d) budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicach Ø160PP, 200PP, 250PP, 300PP-Pragma, 400PP-Pragma, 500PP-Pragma, 600PP-Pragma i 800PP-Pragma i łącznej długości kanału zbiorczego ca 1 530,0mb oraz 54 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160mm PVC i łącznej długości ca 200mb, -budowa sieci kanalizacji deszczowej - rurociągu tłoczego SDR 26 PE-HD PN6 o średnicy Ø315x12.1PE i łącznej długości ca 631,0mb wraz z osadnikiem, separatorem ścieków, przepompownią i wylotem do rzeki Słupianki, e) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z hydrantem na skrzyżowaniu ulic Baśniowej i Smoczej o średnicy Ø 110mm PE PN 10 i długości ca 23,0mb, f) budowa 5 szt. studni rewizyjnych Ø1200mm na sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci o długości 6,5mb z rur Ø200mm PVC, w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji nr 294/14, 294/15, 301/17, 301/18 i 301/8 i 301/9, g) budowa 31 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni rewizyjnych na sieci do granicy własności pasa drogowego z rur Ø160mm PVC, h) wykonanie docelowej organizacji ruchu dla ww ulic. UWAGA: W cenie ofertowej - ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo uwzględnić: 1. Pełną wymianę gruntu na trasie realizowanych sieci sanitarnych i przyłączy za wyjątkiem odcinka sieci kanalizacji deszczowej S21-P. 2. Odwodnienie wykopów. 3. Wykonanie inspekcji TV (kamerowania) zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej. 4. Wyposażenie przepompowni ścieków w system monitoringu i wizualizacji, który będzie kompatybilny z funkcjonującym w gminie systemem GPRS/HYDRO-NET. 5. Wykonanie zakresu rzeczowego nie objętego dokumentacją projektową, tj.: przedłużenie o ca 85,00mb (ca 670,00 m²) ciągu

pieszo - jezdneho w ulicy Żeglarskiej, do końca posesji o nr ewid. 294/54), wykonanie 2 szt. wpustów deszczowych wraz z przyłączami do sieci deszczowej oraz 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa , STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 7. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45 23 31 20-6; 45 23 21 30-2; 45 23 13 00-8..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 11.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul.Miszewska 8a, pok. nr 11 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: 15.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul.Miszewska 8a, pok. nr 11 (sekretariat).

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski