

ROBOTY ZIEMNE ul. Kmieciec														
Numer przekroju	Kilometraż	Powierzchnia przekroju			Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami	Objętość		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości na odcinkach		Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy(-)		nasypy(+)	wykopy(-)		nasypy(+)	wykopy(-)	nasypy(+)	
		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m	m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		
1	0+020,0	4,56	0,33	4,65	0,18	20,00	93,02	3,66	3,66	89,36	0,00	0,00	0,00	
2	0+040,0	4,74	0,03	5,00	0,02	20,00	100,07	0,39	0,39	99,68	0,00	0,00	0,00	
3	0+060,0	5,26	0,01	4,59	0,32	20,00	91,75	6,36	6,36	85,39	0,00	0,00	0,00	
4	0+080,0	3,91	0,63	3,94	1,00	20,00	78,77	20,01	20,01	58,76	0,00	0,00	0,00	
5	0+100,0	3,97	1,37	4,59	0,74	20,00	91,83	14,82	14,82	77,01	0,00	0,00	0,00	
6	0+120,0	5,22	0,11	4,76	0,12	20,00	95,24	2,32	2,32	92,92	0,00	0,00	0,00	
7	0+140,0	4,31	0,12	4,38	0,08	20,00	87,54	1,61	1,61	85,93	0,00	0,00	0,00	
8	0+160,0	4,45	0,04	5,13	0,02	20,00	102,51	0,41	0,41	102,10	0,00	0,00	0,00	
9	0+180,0	5,80	0,00	6,00	0,00	20,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
10	0+200,0	6,20	0,00	6,37	0,00	20,00	127,39	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	0,00	
11	0+220,0	6,54	0,00	5,14	0,08	20,00	102,87	1,57	1,57	101,30	0,00	0,00	0,00	
12	0+240,0	3,75	0,16	3,94	0,13	20,00	78,88	2,57	2,57	76,31	0,00	0,00	0,00	
13	0+260,0	4,14	0,10	4,14	0,12	20,00	82,84	2,48	2,48	80,36	0,00	0,00	0,00	
14	0+280,0	4,14	0,15										0,00	

14	0+200,0	4,14	0,15	3,87	0,56	20,00	77,37	11,28	11,28	66,09	0,00		
15	0+300,0	3,60	0,98	3,69	0,55	20,00	73,88	10,94	10,94	62,94	0,00	1262,60	0,00
16	0+320,0	3,79	0,11	3,88	0,15	20,00	77,54	3,00	3,00	74,54	0,00	1325,54	0,00
17	0+340,0	3,96	0,19	4,24	0,12	20,00	84,79	2,41	2,41	82,38	0,00	1400,08	0,00
18	0+360,0	4,52	0,06	4,92	0,04	20,00	98,34	0,73	0,73	97,61	0,00	1482,46	0,00
19	0+380,0	5,32	0,02	4,67	0,94	20,00	93,49	18,77	18,77	74,72	0,00	1580,07	0,00
20	0+400,0	4,03	1,86	4,42	0,94	20,00	88,39	18,81	18,81	69,58	0,00	1654,79	0,00
21	0+420,0	4,81	0,02	4,71	0,04	20,00	94,20	0,86	0,86	93,34	0,00	1724,37	0,00
22	0+440,0	4,61	0,06	4,22	0,39	20,00	84,39	7,75	7,75	76,64	0,00	1817,71	0,00
23	0+460,0	3,83	0,71	4,16	0,45	20,00	83,11	9,05	9,05	74,06	0,00	1894,35	0,00
24	0+480,0	4,49	0,19	4,36	0,20	20,00	87,28	4,03	4,03	83,25	0,00	1968,41	0,00
25	0+500,0	4,24	0,21	4,37	0,14	20,00	87,32	2,88	2,88	84,44	0,00	2051,66	0,00
26	0+520,0	4,49	0,08	4,72	0,04	20,00	94,43	0,87	0,87	93,56	0,00	2136,10	0,00
27	0+540,0	4,95	0,01	5,50	0,00	20,00	110,09	0,08	0,08	110,01	0,00	2229,66	0,00
28	0+560,0	6,06	0,00	6,47	0,00	20,00	129,42	0,00	0,00	129,42	0,00	2339,67	0,00
29	0+580,0	6,89	0,00	6,12	0,00	20,00	122,38	0,05	0,05	122,33	0,00	2469,09	0,00
30	0+600,0	5,35	0,01	4,60	0,03	20,00	91,92	0,55	0,55	91,37	0,00	2591,42	0,00

STAROSTWO POWIATOWE  
 W PŁOCKU  
 Wydział  
 Architektury i Budownictwa  
 ul. Bielska 59, 09-400 Płock

31	0+620,0	3,84	0,05	4,23	0,08	20,00	84,58	1,58	1,58	83,00	0,00	2682,79	0,00
32	0+640,0	4,62	0,11	4,23	0,18	20,00	84,50	3,69	3,69	80,81	0,00	2765,79	0,00
33	0+660,0	3,83	0,26	3,73	0,21	20,00	74,57	4,10	4,10	70,47	0,00	2846,60	0,00
34	0+680,0	3,62	0,15	3,77	0,13	20,00	75,48	2,56	2,56	72,92	0,00	2917,07	0,00
35	0+700,0	3,92	0,11	3,88	0,11	20,00	77,64	2,19	2,19	75,45	0,00	2989,99	0,00
36	0+720,0	3,84	0,11	4,18	0,08	20,00	83,64	1,51	1,51	82,13	0,00	3065,44	0,00
37	0+740,0	4,52	0,04	SUMA		756,03	1481,50	81,42	81,42	1400,08	0,00	3147,57	0,00

ROBOTY ZIEMNE ul. Stepowa													
Numer przekroju	Kilometraż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami	Objętość		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości na odcinkach		Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy(-)	nasypy(+)		wykopy(-)	nasypy(+)	wykopy(-)	nasypy(+)
		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		m	m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>			
1	0+000,0	5,19	0,01										
2	0+020,0	5,97	0,02	5,58	0,01	20,00	111,58	0,20	0,20	111,38	0,00	0,00	0,00
3	0+040,0	4,47	0,43	5,22	0,22	20,00	104,37	4,48	4,48	99,89	0,00	0,00	0,00
4	0+060,0	4,99	0,06	4,73	0,24	20,00	94,58	4,89	4,89	89,69	0,00	0,00	0,00
5	0+080,0	5,43	0,01	5,21	0,03	20,00	104,22	0,63	0,63	103,59	0,00	0,00	0,00
6	0+100,0	5,32	0,01	5,38	0,01	20,00	107,50	0,18	0,18	107,32	0,00	0,00	0,00
7	0+120,0	5,01	0,10	5,16	0,05	20,00	103,28	1,07	1,07	102,21	0,00	0,00	0,00
						<b>SUMA</b>	<b>625,53</b>	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>	<b>614,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
 WYDZIAŁ  
 Architektury i Budownictwa  
 ul. Bielska 59, 09-400 Płock

20

ROBOTY ZIEMNE ul. Bohuna

Numer przekroju	Kilometraż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość między przekrojami	Objętość		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości na odcinkach		Algebraiczna suma objętości od początkowego przekroju	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy(-)	nasypy(+)		wykopy(-)	nasypy(+)	wykopy(-)	nasypy(+)
		m <sup>2</sup>				m	m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>			
1	0+000,0	6,17	0,03										
2	0+020,0	4,02	0,06	5,10	0,04	20,00	101,97	0,83	0,83	101,14	0,00	0,00	0,00
3	0+040,0	3,38	0,25	3,70	0,15	20,00	73,99	3,06	3,06	70,93	0,00	0,00	0,00
4	0+060,0	3,40	0,23	3,39	0,24	20,00	67,72	4,79	4,79	62,93	0,00	0,00	0,00
5	0+080,0	3,96	0,10	3,68	0,17	20,00	73,57	3,35	3,35	70,22	0,00	0,00	0,00
6	0+100,0	4,37	0,03	4,17	0,07	20,00	83,33	1,33	1,33	82,00	0,00	0,00	0,00
7	0+120,0	7,90	0,02	6,14	0,02	20,00	122,74	0,46	0,46	122,28	0,00	0,00	0,00
8	0+135,9	4,42	0,00	6,16	0,01	15,90	97,94	0,14	0,14	97,80	0,00	0,00	0,00
		SUMA		SUMA		134,85	621,26	13,96	13,96	607,30	0,00	0,00	0,00