

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rurociąg kablowy			
1.1 TPSA 39/302/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	0,745		km
1.2 TPSA 39/302/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu	0,745		km
1.3 TPSA 40/301/1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1	2		szt
1.4 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane	8		szt
1.5 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych w wykopie, rura do Fi 110 mm	32		m