

PRZEDMIAR ROBÓT

Przekazany przedmiar robót spełnia jedynie funkcję informacyjną i stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.

Budowa ścieżki rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	4,2330
1.2	KNR 2-01 0103-04 Uproszczona	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	1,0000
1.3	KNR 2-01 0105-04 Uproszczona	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1,0000
1.4	KNR 2-01 0103-05 Uproszczona	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	9,0000
1.5	KNR 2-01 0105-05 Uproszczona	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	9,0000
1.6	KNR 2-01 0103-07 Uproszczona	Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. powyżej 76 cm	szt.	9,0000
1.7	KNR 2-01 0105-07 Uproszczona	Mechaniczne karczowanie pni powyżej śr. 76	szt.	9,0000
1.8	KNR 2-01 0108-02 Uproszczona	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,0660
1.9	KNR 2-01 0110-01 Uproszczona	Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km	m3	16,5000
1.10	KNR 2-01 0110-02 Uproszczona	Wywożenie karpiny na odległość do 5 km	mp	16,2300
1.11	KNR 6 0803-02 Uproszczona	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	532,0000
1.12	KNR 6 0806-08 Uproszczona	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	415,0000
1.13	KNR 6 0808-03 Uproszczona	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	457,0000
1.14	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6,0000
1.15	KNR 4-05I 0210-03 Uproszczona	Wymiana hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm na podziemny	kpl.	1,0000
1.16	KNR 5-01 0106-01 Uproszczona	Budowa kanalizacji osłonowej z rur PCW	m	260,0000
2		Dział: Roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0126-01 Uproszczona	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	8 500,0000
2.2	KNR 2-01 0212-07 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	1 275,0000
2.3	KNR 2-01 0202-06 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1 726,4600
2.4	KNR 2-01 0235-02 Uproszczona	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (grunt z wykopu)	m3	1 726,4600
2.5	KNR 2-01 0235-01 Uproszczona	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (grunt z dowozu)	m3	153,4800
3		Dział: Poszerzenie jezdni		
3.1	KNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	237,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
3.2	KNNR 6 0104-03 Uproszczona	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	237,0000
3.3	KNNR 6 0113-02 Uproszczona	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	237,0000
3.4	KNNR 6 0308-03 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	237,0000
3.5	KNNR 6 0309-02 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	237,0000
4		Dział: Ścieżka rowerowa		
4.1	KNNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8 165,0000
4.2	KNNR 6 0113-05 Uproszczona	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	8 165,0000
4.3	KNNR 6 0309-02 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	8 165,0000
4.4	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	405,0000
4.5	KNNR 6 0403-04 Uproszczona	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych	m	7 934,0000
5		Dział: Zjazdy		
5.1	KNNR 6 0103-03 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	730,0300
5.2	KNNR 6 0111-02 Uproszczona	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 25 MPa warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	730,0300
5.3	KNNR 6 0113-02 Uproszczona	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	730,0300
5.4	KNNR 6 0308-03 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	730,0300
5.5	KNNR 6 0309-02 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	730,0300
5.6	KNNR 6 0403-04 Uproszczona	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	560,0000
6		Dział: Przepusty		
6.1	KNR 2-31 0605-06 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 śr. 40 cm	m	100,5000
6.2	KNNR 6 0605-02 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	10,0000
6.3	KNNR 6 0605-03 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	22,0000
6.4	KNR-W 2-18 0412-06 Uproszczona	Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm	m	3,0000
6.5	KNNR 6 0605-05 Uproszczona	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 800	szt	1,0000
6.6	KNR-W 2-18 0412-07 Uproszczona	Kanały z rur betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1000 mm	m	6,0000
6.7	KNR-W 2-18 0412-08 Uproszczona	Kanały z rur betonowych i łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1200 mm	m	6,0000
6.8	KNR 2-11 0413-01 Uproszczona	Wykonanie materacy z siatki stalowej grub. 17 cm wraz z wypełnieniem materiałem kamiennym	m3	45,0000
6.9	KNR 2-11 0401-01 Uproszczona	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	25,0000
6.10	KNR 2-11 0501-03 Uproszczona	Wykonanie kieszki faszynowej o śr. 15 cm	m	10,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
6.11	KNR 2-33 0207-14 Uproszczona	Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 16 mm	t	1,2740
6.12	KNR 2-33 0210-05 Uproszczona	Betonowanie betonem B30 (C25/30) - ściany oporowe	m3	21,0000
7		Dział: Rowy kryte		
7.1	KNR 2-18 0504-04 Uproszczona	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm	m2	208,0000
7.2	KNR-W 2-18 0408-06 Uproszczona	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	416,0000
7.3	KNR 2-18 0613-03 Uproszczona	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	6,0000
7.4	KNNR 6 0605-03 Uproszczona	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	12,0000
8		Dział: Roboty wykończeniowe		
8.1	KNR 2-01 0506-04 Uproszczona	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	4 951,0000
8.2	KNR 2-01 0510-01 Uproszczona	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	4 951,0000
8.3	KNNR 6 0705-07 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdnii farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	16,1720
8.4	KNNR 6 0702-01 Uproszczona	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22,0000
8.5	KNNR 6 0702-04 Uproszczona	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	26,0000
8.6	KNR 2-02 1803-02 Uproszczona	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m	352,0000
8.7	KNR 2-02 1804-04 Uproszczona	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach drewnianych (materiał z rozbiórki) obsadzonych w gruncie	m	105,0000