LEGENDA

- w - istn. sieć wodociągowa wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- kd - istn. sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami - do likwidacji
- ks - istn. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej PP SN10 Lita Dz250x8,6; L=428,50 mb
- proj. odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej PP SN10 Lita Dz160x6,2 w pasie drogowym; L=134,50 mb
- proj. rura ochronna dwudzielna, L=2,00m
- S1-S22 proj. studnie betonowe na kanale k.s. DN 1,2 m
- Si - proj. studnie z tworzywa sztucznego na kanale k.s. DN 0,425 m
- Wi1-Wi21 proj. włączenie do istn. przyłącza k.s.
- Si1 istn. studnia betonowa na kanale k.s. DN 0,6m

N 45°

Instech	Zakład Techniki Sanitarnej
Projekt	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
Adres obiektu	UL. MODRZEJEWSKA, ŻŁYPIN
Rysunek	PRZEBUDOWA SIECI K.S.+P.ŚCI, SIONI I DYS
Branża	SANITARNA — SKALA: 1:500
Funkcja	Imię i Nazwisko — Nr uprawnień — Podpis — Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08 — 1
Sprawdził	mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08
Rysował	mgr inż. MATEUSZ KANIA — .....
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	Data: 05.2018 r. Strona: 24

LEGENDA

- w - istn. sieć wodociągowa wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- kd - istn. sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami - do likwidacji
- ks - istn. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- proj. sieć kanalizacji deszczowej PP SN10 Lita Dz315x12,1; L=469,2 mb
- wraz z przyłączami Dz200x7,7 i wpustami; L = 85,40 mb
- proj. rura ochronna dwudzielna, L=2,00m
- Si-S16 proj. studnie betonowe na kanale k.d. DN 1,2 m
- Si proj. studnie z tworzywa sztucznego na kanale k.d. DN 0,425 m
- WDi-WD23 proj. wpusty przykrawężnikowe na studni osadnikowej
- KDi-KD3 proj. wpusty uliczne na studni osadnikowej

N 45°

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
UL. MODRZEJEWSKA, ŻŁYPIN
PRZEBUDOWA SIECI K.S.+P.ŚCI, SIONI I DYS
SANITARNA — SKALA: 1:500
Imię i Nazwisko — Nr uprawnień — Podpis — Nr rysunku
mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08 — 2
mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08
mgr inż. MATEUSZ KANIA — .....
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE — Data: 05.2018 r. — Strona: 24

LEGENDA

- w - istn. sieć wodociągowa wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- kd - istn. sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami - do likwidacji
- ks - istn. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w pasie drogowym - do likwidacji
- W1-W5 proj. węzeł sieci wodociągowej
- Wi1-Wi20 proj. włączenie przyłącza wod. DN 40 w istn. przyłącze wod.
- N1-N20 proj. zasuwa/tka PE200/40
- HPP1-HPP4 proj. hydrant HPP 80 z zasuwą DN 80
- proj. zasuwa DN 32 na przyłącza wod.
- proj. sieć wodociągowa PE-HD100 PN10 SDR17 Dn200x11,9; L=465,30 mb
- proj. odcinki przyłączy wodociągowych PE-HD100 PN10 SDR17 Ds40x2,4 w pasie drogowym L=72,10 mb
- proj. rura ochronna dwudzielna, L=2,00m

N 45°

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
UL. MODRZEJEWSKA, ŻŁYPIN
PRZEBUDOWA SIECI K.S.+P.ŚCI, SIONI I DYS
SANITARNA — SKALA: 1:500
Imię i Nazwisko — Nr uprawnień — Podpis — Nr rysunku
mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08 — 3
mgr inż. PAWEŁ WOŹNIAK — 0163/XIII/POOS/08
mgr inż. MATEUSZ KANIA — .....
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE — Data: 05.2018 r. — Strona: 24