



1. proj. wiaz kanalowy zeliwny kl. D400 srednicy 600mm z zabezpieczeniem na dwa rygle z wkładką wygłuszającą
2. proj. pierścien wyrównujący lub podmurówka z cegły
3. proj. płyta pokrywowa PP-1960/600 dla studni o średnicy kregów 1200mm
4. proj. pierścien odciążający PO-1960/1530 - dla studni o średnicy kregów 1200mm
5. proj. kregi zebeltowe srednicy 1200mm
6. proj. podstawa zbiornika z dnem monolitycznym srednicy 1200mm
7. proj. stopnie ziazowe zeliwne co 30cm w rozstawie co 30cm
8. proj. kineta z betonu
9. proj. polaczenie na uszczelkę
10. proj. zasypka wykopu plaskiem stopien zagęszczenia IS=0,96
11. proj. podsypka plaskowo-cementowa zagęszczona do IS=0,96 gr.20cm
12. proj. rura dolotowa do studzienki
13. proj. nasuwka PVC
14. proj. trójnik Ø.../.../45° PVC
15. proj. kolano Ø.../45° PVC
16. proj. rura przepadowa PVC
17. proj. kolano Ø.../87° PVC
18. proj. przejście szczelne przez ścianę betonową dla rur PVC

UWAGA:

- powierzchnie zewnętrzne zaizolować dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno Abizolem P-S
- studnie wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999

		Usługi Projektowe SC F. Rywiński, L. Rywińska-Nowak	
OBIEKT			
Odbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociągu, linii kablowej telekomunikacyjnej i sieci gazowej oraz rozbiórka wodociągu, kan. sanitarnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci gazowej w m. Stupno, gm. Stupno			
ZAMAWIAJĄCY			
Gmina Stupno ul. Milszewska 8a, 09-472 Stupno		BRANŻA sanitarna	
NAZWA RYSUNKU			
Studnia żelbetowa Ø1200 przepadowa.			
NAZWIŚKO		SPECJALNOŚĆ	
PROJEKTOWAŁ	NR UPRT.	PODPIS	DATA
Bogdan Tyburski	1/98	sanitarna	05.2014
PROJEKTOWAŁ	MAZ/0253/ PWCOS/10	sanitarna	NR RYS.
Robert Glowacki	MAZ/0203/ POOS/10	sanitarna	19
SPRAWDZIŁ	Krzyszta Glowacka	sanitarna	