TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH ul. UROCZA

Hekto-metr	Metr	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		odległość	Objętość		Zurzycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		Wykop (+)	Nasyp (-)		Wykop (+)	Nasyp (-)	Wykop (+)	Nasyp (-)
		m2				mb	m3						
0+00		8,96	0,00										
				7,12	0,00	68,38	486,87	0,00					
0+68,38		5,28	0,00										
				4,08	0,00	43,14	176,01	0,00					
1+11,52		2,88	0,00										
				2,62	0,00	14,90	39,04	0,00					
1+26,42		2,36	0,00										
						suma wykopy =	701,92	suma nasypy=	0,00				

wykopy - 701,92 m3

dowóz piasku (nasyp) - 0,00 m3

wywóz ziemi - 701,92 m3