

Słupno, 27.02.2018r.

**WIR.271.1.7.2018**

## WYKONAWCY

**dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno" (BZP nr 519733-N-2018 z dnia 16.02.2018r.)**

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

### ZMIANA I:

**DZIAŁ I ROZDZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 1, pkt 3, lit. a), tiret 7.**

#### JEST:

- dla części 7 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 700,00mb wraz z montażem minimum jednej przepompowni,

#### POWINNO BYĆ:

- dla części 7 - aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zadanie polegające na budowie sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 700,00mb wraz z montażem minimum jednej przepompowni lub co najmniej 2 zadania, w tym: jedno zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości minimum 700,00mb i jedno zadanie polegające na montażu co najmniej 1 przepompowni ścieków,

### ZMIANA II:

**DZIAŁ I ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 7**

#### JEST:

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

#### Oferta na realizację zadania:

pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”  
dla części .....

**Nie otwierać przed dniem 05.03.2018r. godz. 09.15.**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

#### POWINNO BYĆ:

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:



**Oferta na realizację zadania:**

**pn., „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno”” dla części .....**

**Nie otwierać przed dniem 06.03.2018r. godz. 09.15.**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

**ZMIANA III:**

**DZIAŁ I ROZDZIAŁ XIII MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 2.**

**JEST:**

1. Ofertę/oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia **05.03.2018 roku** do godz. **09.00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi **05.03.2018 roku** o godz. **09.15** w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a - Sala Obrad.

**POWINNO BYĆ:**

1. Ofertę/oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia **06.03.2018 roku** do godz. **09.00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi **06.03.2018 roku** o godz. **09.15** w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a - Sala Obrad.

**ZMIANA IV:**

**DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UST. 7**

**JEST:**

**7. Część 7 - Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa**

**Zgłoszenie z dnia 21.12.2017r., AB-II.6743.1202.2017**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rurociągu ciśnieniowego od przepompowni Pocztowa I, który zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 Ø110 mm na ciśnienie 10 bar łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Łączna długość projektowanego rurociągu wynosi 775,6 mb. Na trasie rurociągu dn 110 zaprojektowano trzy studnie rewizyjne jako prefabrykowane dn 1200 betonowe. W studniach zaprojektowano zasuwy odcinające do ścieków dn 100 kołnierzowe oraz króciec dn 80 stalowy z nasadą pożarową oraz zawór kulowy dn 80 i manometr tarczowy. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie rurociągu od przepompowni Pocztowa II zaprojektowano rurociągiem dn 180 Pn10 w SDR 17 o długości 392,5 mb. Na wylocie kanalizacji tłocznej w studni rozprężnej zastosować deflektor ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,3X0,5m i grubości 5 mm tłumiący napływ ścieków. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie przepompownie zbiornikowe ścieków sanitarnych o wydajności  $Q=7,8 \text{ dm}^3/\text{s}$  (Pocztowa I) oraz  $16,4 \text{ dm}^3/\text{s}$  (Pocztowa II), każda z dwoma pompami zatapialnymi umieszczonymi w szczelnym zbiorniku z betonu Ø1500 oraz Ø2000 zlokalizowanym w drodze osiedlowej ulicy Pocztowej w Słupnie. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej realizowany będzie od studni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - ulica Pocztowa o numerze ewidencyjnym 230 na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 238 do przepompowni II oraz przepompownia I. Odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej od pompowni I w drodze działka o numerze ewidencyjnym 505/1 i 505/2 będzie przepinany do pompowni II.



## **UWAGA**

Zamieszczona dokumentacja dotyczy większego zakresu robót niż przewidziany niniejszym zamówieniem. Sieć kanalizacji sanitarnej od przepompowni I do przepompowni II będzie realizowany w II etapie.

Wykonawca powinien zweryfikować dokumentację pod kątem ograniczonego zakresu i dostosować do przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji - 30.06.2018r.

## **POWINNO BYĆ:**

**7. Część 7 - Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa**

**Zgłoszenie z dnia 21.12.2017r., AB-II.6743.1202.2017**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rurociągu ciśnieniowego od przepompowni Pocztowa I, który zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 Ø110 mm na ciśnienie 10 bar łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Łączna długość projektowanego rurociągu wynosi 775,6 mb. Na trasie rurociągu dn 110 zaprojektowano trzy studnie rewizyjne jako prefabrykowane dn 1200 betonowe. W studniach zaprojektowano zasuwy odcinające do ścieków dn 100 kołnierzowe oraz króciec dn 80 stalowy z nasadą pożarową oraz zawór kulowy dn 80 i manometr tarczowy. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie rurociągu od przepompowni Pocztowa II zaprojektowano rurociągiem dn 180 Pn10 w SDR 17 o długości 392,5 mb. Na wylocie kanalizacji tłocznej w studni rozprężnej zastosować deflektor ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,3X0,5m i grubości 5 mm tłumiący napływ ścieków. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie przepompownie zbiornikowe ścieków sanitarnych o wydajności  $Q=7,8 \text{ dm}^3/\text{s}$  (Pocztowa I) oraz  $16,4 \text{ dm}^3/\text{s}$  (Pocztowa II), każda z dwoma pompami zatapialnymi umieszczonymi w szczelnym zbiorniku z betonu Ø1500 oraz Ø2000 zlokalizowanym w drodze osiedlowej ulicy Pocztowej w Słupnie.

Termin realizacji - 30.06.2018r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – w załączeniu.

WOJ  
  
Marcin Zawadka

Otrzymują:

1. Adresat + Załącznik

2. WIR a/a

Sporządziła: Marzena Załęska